

AZOOM United Co.

العرض المالي

FINANCIAL OFFER

مقدم من

شركة عزوم المتحدة للمقاولات

لصالح



مدر للتطوير
mdr development

لمنافسة

تنفيذ الاعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية لمبني الفندق
(مشروع ذات النخيل)

التاريخ: 2026/06/30

الرقم: (110352)

لا يجوز إفشاء هذا العرض وجميع المستندات المقدمة — سواء كانت إلكترونية أو ورقية — وهي مخصصة للتقييم الداخلي والنظر والدراسة فقط. ليس هناك جزء من هذه الوثيقة قد نُسخ أو نُقل بأي وسيلة (إلكترونية أو ورقية أو تسجيل أو أي وسيلة كانت) من غير إذن خطي مسبق من قبل شركة عزوم المتحدة للمقاولات.

ويحتوي هذا العرض وأي مستندات داعمة على معلومات سرية بالنسبة لشركة عزوم المتحدة للمقاولات، وتم تقديمها على أساس أنها يجب ألا تُستخدم بأي شكل أو تُفشى إلى أي طرف ثالث بشكل كلي أو جزئي — باستثناء موظفي أو مستشاري العميل لأجل اعتبار هذا العرض — أو خلاف ذلك بموافقة خطية مسبقة من عزوم المتحدة للمقاولات.

كافة المعلومات والعروض والبيانات والآراء والمقترحات بهذا العرض وأي مستندات داعمة هي — حسب علمنا — صحيحة ودقيقة، لكنها لا يُقصد بها (ولا يجب أن تؤخذ) تشكيل عرض قابل للقبول أو مُلزم على نحو دائم، ما لم تصبح موضوعاً لاتفاق منفصل ومحدد بين الطرفين. نتطلع إلى مناقشة أي مواضيع تتعلق بنطاق العمل المقترح من قبلنا أو أي معلومات أخرى تكونون في حاجة لها لدعم احتياجاتكم.

COVER LETTER

خطاب العرض المالي

السادة / شركة مدر للتطوير المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية طيبة وبعد،،

يسعدنا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم بشركتنا. ومرفق لكم العرض المالي والفني لتنفيذ أعمال « تنفيذ الاعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية لمبنى الفندق (مشروع ذات النخيل)»، بقيمة (21,360,250.6) ريال سعودي — واحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وستون ألفاً وارمائتان وخمسون ريالاً وستون هللة لا غير — غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك حسب الكميات ووفق العرض الفني المرفق أدناه.

إجمالي العرض: (21,360,250.6) ريال سعودي

(غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

الرئيس التنفيذي

م. يحيى آل سلامة



		عبدالله النمي للإستشارات الهندسية				المالك: شركة مدر للتطوير	
		ABDULLAH ALNUMAY ENGINEERING CONSULTANCY				مشروع : ذات النخل (مبنى الفندق) الموقع : المدينة المنورة	
		جدول وصف وكميات - (الأعمال الانشائية - الاعمال المعمارية- الاعمال الكهربائية - الاعمال الميكانيكية)					
REV 0.0	2026/07/04	التاريخ			جدول وصف وكميات		AR
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	وصف البند		الرقم
					ملخص SUMMARY		SM
	6,514,604.6	6,514,605	1	UNIT	أولاً : الاعمال الانشائية لمبنى(الفندق)		1
	7,771,833.0	7,771,833	1	UNIT	ثانيا : الاعمال المعمارية لمبنى (الفندق)		2
	2,605,150.0	2,605,150	1	UNIT	ثالثا : الاعمال الكهربائية لمبنى (الفندق)		3
	4,468,663.0	4,468,663	1	UNIT	رابعا : الاعمال الميكانيكية لمبنى (الفندق)		4
	21,360,250.6				إجمالي أعمال المشروع		SM .T





1 · STR. WORKS الأعمال الإنشائية

عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك : مدير للتطوير
المشروع : ذات النخل
الموقع : المدينة المنورة
جدول الأعمال الترابية : (01)

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالريال السعودي		إجمالي البند بالريال السعودي
				رقماً	كتابة	
	أعمال الحفر والردم وفقاً للمواصفات Division-2 والمخططات وتوصيات تقرير التربة وتعليمات المهندس المشرف :-					
01-01	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة لزوم الاساسات تحت منسوب الارض الطبيعيه والعمل يشمل نظافه سطح التربه وازالة التربه المرتفعه (ان وجدت) . حتى الوصول الى عمق الحفر طبقاً لتقرير فحص التربة والموضحه على المخططات وطبقاً للمواصفات الفنية ويكون القياس حسب مكعبات الحفر هندسياً وفقاً للمقاسات الأفقيه لفرشه الخرسانه العاديه أسفل اللبشه الخرسانيه المسلحه طبقاً للمخططات . ويشمل البند التخلص من المخلفات ونقلها للمقالب العموميه المصرح بها كما يشمل كافة اعمال السند والتقويه ونزح المياه (ان وجدت) ويتضمن تسويه قاع الحفر والدك اللازم لها مع معالجة اي زياده في عمق الحفر بوضع خرسانه بمحتوى اسمنتى ضعيف طبقاً لتقرير التربه وتوصيات مهندس الاشراف .	م3	1.00	40		40



45		45	1.00	3م	توريد وتنفيذ تربة ردم نوع (A-1-a or A -1-b or A-2-4) تحقق متطلبات AASHTO M145 بدءا من منسوب التأسيس وحول الحوائط وحتى المنسوب المطلوب مع وضع الماء للوصول لاقصى محتوى رطوبه والدمك على طبقات لا تزيد عن 25 سم للوصول لدرجة دمك لا تقل عن 95 % من اقصى كثافه جافه ويتم الدمك بواسطة معدات مناسبة طبقا للمواصفات الفنيه وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسى بالمتري المكعب والسعر يشمل ميول الردم اللازمه واختبارات دمك التربه واى متطلبات لاجراءات التربه طبقا للمواصفات القياسيه ASTM D 1557,ASTM D 2049 وطبقا لتعليمات المهندس المشرف.	01-02
					أعمال معالجة التربة ضد النمل الأبيض.	
13,868		5	2773.62	2م	توريد ورش المبيدات الخاصة بمكافحة النمل الأبيض وبالتركيز الموصى به حسب تعليمات الشركة المنتجة والجدول المعتمد وذلك أسفل الأرضيات الخرسانية (S.O.G) وعلى أن تقوم بالرش شركة متخصصة طبقا للمواصفات والمخططات واعتماد الاستشاري وتقديم شهادات ضمان بما لا يقل عن 15 سنة	01-03
13,953	اجمالي (01) الأعمال الترابية					

عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك : مدير للتطوير
المشروع : ذات النخل
الموقع : المدينة المنورة
جدول الأعمال الخرسانية
(02):



رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالريال السعودي		إجمالي البند بالريال السعودي
				رقماً	كتابة	
	<u>اعمال الخرسانة العادية والمسلحة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</u>					
	<u>تشمل أعمال الخرسانة توريد جميع المواد اللازمة لإكمال البند وجميع أعمال مصنوعات الحداده والنجاره والصب وجميع الأدوات والمعدات والآلات اللازمة لتنفيذ الأعمال. يجب أن تكون الخرسانة المسلحة حسب متطلبات قانون البناء 318 ACI الخاصة بالخرسانة المسلحة مع الأسمنت وفقاً للمواصفة ASTM C-33. يجب أن تكون أعمال التشكيل (Form Work) وفقاً لمعيار 347 ACI. يجب أن تكون قضبان حديد التسليح مطابقة للمواصفة ASTM A-615، Grade 60 أو SAS-2 ، الحد الأدنى لاجهاد الخضوع 420 نيوتن / مم2. والخرسانه المستخدمه لجميع الأعمال ذات خلط ميكانيكى وتورد من خلطه خرسانه معتمده من قبل المهندس المشرف وتشمل الفئه أى إضافات للخرسانه بالإضافة لأعمال المعالجة وتفتيش الأسطح بعد الصب طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسى طبقاً للمواصفات واللوحات التصميميه. كما تشمل فئه الخرسانه المسلحة حديد التسليح طبقاً للمخططات محل البند والبند يشمل عمل اختبارات الهبوط (Slump test) واختبارات تكسير العينات لجميع أنواع الخرسانه بعد 7 أيام وبعد 28 يوم من تاريخ الصب كما يجب تقديم تصميم للخلطه الخرسانيه لجميع الأنواع للإعتماد قبل التنفيذ كما يجب تقديم تصميم للشدات الخشبيه أو المعدنيه المستخدمه للإعتماد فى حاله طلب المهندس المشرف ذلك .</u>					
	<u>الخرسانة العادية وخرسانة حماية العزل :-</u>					
02-01	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال الخرسانة العادية سماكة 100 ملم ورفرفة 100 ملم أسفل الأساسات بالأبعاد والمناسيب الموضحة باللوحات التصميميه بتشطيب داعم لتطبيق رولات العزل المائى عليها. ولا يقل المحتوى الأسمنتي عن 300 كجم/م3 من الخلطه طبقاً للمواصفات على ان يكون الاسمنت المستخدم بورتلاندى مقاوم للكبريتات من نوع (V) ويحقق إجهاد الكسر بحسب المخطط للعينات المأخوذه بالإسطوانه القياسيه بعد 28 يوم من تاريخ الصب. يشمل البند الفرمة اللازمة لصب الخرسانة والخرسانة الجاهزة والمضخة والهزازات والصب والتشطيب ومعالجة الخرسانة وجميع الأعمال المطلوبة لتلبية المواصفات والأكواد كما يشمل حاجز الحماية من الرطوبة (Vapour Barrier) من غشاء بولى ايثيلين سماكة 500 ميكرون.	م2	3954.95	55	217,522	
02-02	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال الخرسانة العادية (Screed) سماكة 70 ملم لحماية طبقات العزل أسفل أساسات القبو والخزانات والمصاعد بالأبعاد والمناسيب الموضحة باللوحات التصميميه ولا يقل المحتوى الأسمنتي عن 300 كجم/م3 من الخلطه طبقاً للمواصفات على ان يكون الاسمنت المستخدم مقاوم للكبريتات من نوع (V) ويحقق إجهاد كسر 20 ميغا باسكال للعينات المأخوذه بالإسطوانه القياسيه بعد 28 يوم من تاريخ الصب.	م2	3954.95	50	197,748	



					يشمل البند الفرجة اللازمة لصب الخرسانة والخرسانة الجاهزة والمضخة والهزازات والصب والتشطيب ومعالجة الخرسانة وجميع الأعمال المطلوبة لتلبية المواصفات والأكواد.	
					توريد وصب الخرسانة المسلحة حسب المواصفات الواردة في ACI 318 والمخططات وتعليمات المهندس المشرف والقياس الهندسي طبقاً للمخططات التصميمية شاملة كل المواد المطلوبة والمصنوعات للنجارة والحدادة وصب الخرسانات والمعالجة بعد الصب وذلك بالأبعاد والمناسيب الموضحة بالمخططات التصميمية ولا يقل المحتوى الأسمنتي عن 375 كجم/م³ أو طبقاً لتصميم الخلطة الخرسانية المعتمدة على ألا يقل إجهاد الكسر لعينات الاسطوانات القياسية بعد 28 يوم عن 35 ميجا باسكال يجب أن تكون قضبان حديد التسليح مطابقة للمواصفة ASTM A-615 ، الحد الأدنى Grade60 أو SAS-2 ، الحد الأدنى لإجهاد الخضوع 414 نيوتن / مم² .	
					الأسمنت المستخدم في خلطة الخرسانة لكل العناصر الإنشائية الملامسة للتربة أو المياه التي قد تحتوي على الكبريتات هو أسمنت بورتلاند مقاوم للكبريتات من نوع (V)	
					دهان وجهين بيتومين على البارد لأسطح الخرسانة الملامسة للتربة	
					ملحوظة : على المقاول مراجعة الملاحظات العامة في المخططات الإنشائية والتأكد من إجهاد الخرسانة التصميمي .	
1,196,200		780	1533.59	3م	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة لزوم القواعد طبقاً للرسومات المعتمدة بإستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات والأملاح من نوع (V) للخلطة الخرسانية والبند يشمل معالجة سطح الخرسانة جيداً حسب تعليمات الاستشاري كما يشمل جميع المصنوعات والمواد والفرم والشدات ومعالجة الفاصل الإنشائي بمواد تحقق متطلبات الفصل الإنشائي والعزل المائي والمعدات اللازمة لتنفيذ البند طبقاً للمواصفات والأشتراطات المعتمدة .	02-03



78,764	780	100.98	3م	توريد و تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة لزوم الميدات طبقا للرسومات المعتمدة والبند يشمل جميع المصنعيات والمواد والفرم والشدات والمعدات اللازمة لتنفيذ البند طبقا للمواصفات والأشتراطات المعتمدة	02-03-01
360,571	130	2773.62	2م	بالمتر المربع توريد وتنفيذ أرضيات خرسانية (S.O.G) سماكة 100مم مسلحة شبكة تسليح واحدة قطر 8 ملم أسفل تشطيبات الأرضيات بمنسوب الارضى، والبند يشمل غشاء مانع الرطوبة من البولي ايثيلين 500 ميكرون.	02-03-02
57,515	820	70.1	3م	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة لزوم جدران المسابح والخزانات طبقا للرسومات المعتمدة بإستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات من نوع (V) للخلطة الخرسانية مع استخدام مضافات لتقليل نفاذية الخرسانة بعد تقديم مواصفاتها للاستشارى للإعتماد. والبند يشمل معالجة سطح الخرسانة جيدا حسب تعليمات الاستشاري كما يشمل جميع المصنعيات والمواد والفرم والشدات والمعدات اللازمة لتنفيذ البند طبقا للمواصفات والأشتراطات المعتمدة	02-04
439,848	820	536.40	3م	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة لزوم الجدران الاستنادية طبقا للرسومات المعتمدة بإستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات من نوع (V) والبند يشمل جميع المصنعيات والمواد والفرم والشدات ومعالجة الفاصل الانشائي بمواد تحقق متطلبات العزل المائي و يتم اعتمادها قبل التنفيذ والمعدات اللازمة لتنفيذ البند طبقا للمواصفات والأشتراطات المعتمدة.	02-05
297,439	820	362.73	3م	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة للمبني والسور طبقا للرسومات المعتمدة والبند يشمل جميع المصنعيات والمواد والفرم والشدات والمعدات اللازمة لتنفيذ البند طبقا للمواصفات والأشتراطات المعتمدة.	02-06
42,091	820	51.33	3م	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة لزوم جدران القص للمبني طبقا للرسومات المعتمدة والبند يشمل جميع المصنعيات والمواد والفرم والشدات والمعدات اللازمة لتنفيذ البند طبقا للمواصفات والأشتراطات المعتمدة	02-07



32,464		820	39.59	3م	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الساقطة والمقلوبة للمبني والسور والكمرات الديكورية طبقا للرسومات المعتمدة والبند يشمل جميع المصنعيات والمواد والفرم والشدات والمعدات اللازمة لتنفيذ البند طبقا للمواصفات والأشتراطات المعتمدة	02-08
38,146		820	46.5	3م	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاسقف المسطحة بمختلف السماكات والمنحدرات للمبني طبقا للرسومات المعتمدة والبند يشمل جميع المصنعيات والمواد والفرم والشدات والمعدات اللازمة لتنفيذ البند طبقا للمواصفات والأشتراطات المعتمدة	02-09
2,650,080		400	6625.2	2م	بالمتر المربع توريد و تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاسقف البوست تشنن والابيام الخاصة بها -POST TENSION طبقا للرسومات المعتمدة والبند يشمل جميع المصنعيات والمواد والفرم والشدات والمعدات اللازمة لتنفيذ البند طبقا للمواصفات والأشتراطات المعتمدة	02-10
76,588		820	93.40	3م	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ أعمال خرسانة مسلحة لزوم للأدراج للمبني طبقا للرسومات المعتمدة والبند يشمل جميع المصنعيات والمواد والفرم والشدات والمعدات اللازمة لتنفيذ البند طبقا للمواصفات والأشتراطات المعتمدة.	02-11
231,300		600	385.50	2م	بالمتر المربع توريد و تنفيذ الأعمال المعدنية للمبني والبند يشمل جميع المصنعيات والمواد والمعدات اللازمة لتنفيذ البند طبقا للمواصفات والأشتراطات المعتمدة.	02-12
5,916,275	إجمالي (02) الأعمال الخرسانية					





المشروع

ذات النخل

الموقع

المدينة المنورة

جدول

العزل المائي و الحراري

(03)

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالريال السعودي		إجمالي البند بالريال السعودي
				رقماً	كتابة	
	<u>أعمال العزل المائي وفقاً للمخططات والمواصفات وتوصيات الجهة المصنعة وتعليمات المهندس المشرف و على المقاول تقديم عينات لكل المواد المستخدمة في كافة أعمال العزل المائي بالإضافة لطلب اعتماد المورد و مقاول التركيب لاعتماد الاستشاري المشرف على ان تتم اعمال الاختبارات لمدة 3 ايام على الاقل طبقاً للمواصفات و الاشتراطات و اصول الصناعة مع ضرورة تقديم شهادة ضمان للاعمال لمدة 10 سنوات من تاريخ التسليم النهائي للمبنى كاملاً و البند يشمل ما يلي : توريد ودهان طبقة من البرايمر بلا فراغات بواقع لا يقل عن 0.3 كلغ/م² للأسطح الأفقية والراسية المراد عزلها بالإضافة الى عمل ركوب 100مم عرضي و 150مم طولي بين طبقتي شرائح البيتومين العازلة مع عمل زاوية ركن (cant strip) 70x70 بالمونة الاسمنتية عند التقاء الاسطح الأفقية و الرأسية على ان تمتد طبقات العزل الأفقية لمسافة ركوب لا تقل عن 200مم رأسياً للربط مع طبقات العزل الرأسية للجدران شاملاً كافة المواد و المعدات و الاكسسوارات اللازمة لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و القياس هندسي طبقاً للمخططات التصميمية .</u>					
03-01	توريد و تركيب طبقتين من العازل المائي من شرائح البيتومين المعدل سماكة كل طبقة 4 ملم ومسلحة ب 200 غ/م من مادة البولستر تلحم بالحرارة للأسطح الأفقية (أسفل لبشة القبو والخزانات الأرضية وبيارة القبو والمصاعد والسقف الارضي مع القواعد) شاملة توريد وتركيب طبقة الحماية من لباد البولستر سماكة 2 مم وتسليح 140 غ/م للأسطح الأفقية.	م ²	3954.95	60		237,297
03-02	توريد و تركيب طبقتين من العازل المائي من شرائح البيتومين المعدل سماكة كل طبقة 4 ملم ومسلحة ب 200 غ/م من مادة البولستر تلحم بالحرارة فوق للأسطح الرأسية (على محيط سماكة لبشة القبو والجدران الاستنادية وجدران الخزانات شاملة توريد طبقة حماية من ألواح الفبير سماكة 20 ملم للحوائط الرأسية. السعر يشمل بناء جدار من البلك الأسمنتى من الخارج بسماكة لا تقل عن 20 سم ولياسته من الداخل بحيث يصبح سطحه داعماً لإلتصاق طبقات العازل المائي عليه.	م ²	2318.96	130		301,465
03-03	توريد وتركيب مانع تسرب المياه الانتفاخي (Vol-Clay water stop) بقطاع (x1020) ملم في أماكن التقاء الجدران الاستنادية مع الأرضيات وجدران الخزانات وغرف المضخات والمسبح في القبو والمساح وغرف المضخات والخزانات العلوية مع استخدام نوع وكمية اللاصق المتوائم معه حسب توصيات الشركة المنتجة والسعر يشمل التركيب والتنبيت والحامات والإكسسوارات و الاختبارات و ذلك طبقاً	م.ط	357.17	35		12,501



					للمسومات ومستندات العقد وتعليمات المهندس المشرف.	
33,114		65	509.44	2م	توريد ودهان طبقتين متعامدتين من عازل أسمنتي كرسنالي عالي المرونة والالتصاق على أرضيات وحوائط وأسقف الخزانات وأرضيات وحوائط المسابح العلوية. السعر يشمل تخشين الجدران بضرب الرمل ومعالجة الزوايا بعد تكسيدها بعمق 25 ملم وعرض 25 ملم في نقاط التقاء الجدران مع بعضها في الأركان أو مع الأرضيات وعمل لياقة لحماية عزل الجدران والأرضيات للخزانات ويشمل عمليات المعالجة والاختبار طبقاً لتوصيات الجهة المنتجة وتعليمات المهندس المشرف.	03-04
<u>584,376</u>	إجمالي (03) العزل المائي للقبو الخزانات والمسابح					



عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك : مدر للتطوير
المشروع : ذات النخل
الموقع : المدينة المنورة

جدول إجمالي تكلفة الأعمال الإنشائية

إجمالي قيمة الأعمال بالريال السعودي		بيان الأعمال	مسلسل
رقماً	كتابة		
13,953.10		إجمالي الأعمال الترابية	1
5,916,275.15		إجمالي الأعمال الخرسانية	2
584,376.35		إجمالي أعمال العزل المائي و الحراري	3
6,514,604.60		إجمالي الأعمال الإنشائية	





2 · ARC. WORKS الأعمال المعمارية

عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك: شركة مدر للتطوير
مشروع: ذات النخل (مبنى الفندق) ZAT AL
NAKHEEL (HOTEL)
الموقع: المدينة المنورة
جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية

REV 0.0	2026/06/30	التاريخ			جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية	AR
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	وصف البند	الرقم
					ثانيا: الاعمال الترابية Earth Works	EW
	40.0	40	1	3م	اعمال الردم اعمال الدفان برمال نظيفة من خارج الموقع للدور الارضي (الجراج) للوصول للمناسيب المطلوبة مع الرش بالمياة والدك الجيد	EW 2.1 EW 2.1.1
	10.0	10	1	2م	أعمال المعالجة ضد النمل الأبيض أعمال الحماية من النمل الأبيض التي يجب القيام بها أسفل المبنى او اسفل البلاطة الأرضية	EW 2.2 EW 2.2.1
	50.0				إجمالي الاعمال الترابية Earth Works	EW



عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك: شركة مدر للتطوير
مشروع: ذات النخل (مبنى الفندق) ZAT AL
NAKHEEL (HOTEL)
الموقع: المدينة المنورة
جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية

REV 0.0	2026/06/30	التاريخ	جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية		AR
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	الرقم
					EW
					ثالثا : اعمال العزل المائي والحارري Moisture & Thermal Protection Works
					WP.1
					توريد وتركيب نظام العزل المائي الحارري , طبقات عازلة ضد الماء والحرارة لسقف الأسطح الأخيرة ، جميع الأعمال المتعلقة بالعزل المائي يجب أن تتم من قبل الشركات المتخصصة من خلال العمالة الماهرة والمؤهلة والمتخصصة ، وسيتم اختبار أعمال عزل المياه من خلال غمر المياه لمدة ثلاثة أيام قبل القيام بأي أعمال أخرى عليها ، يتم توفير ضمان لهذه الأعمال لمدة عشر سنوات من والمقاول الرئيسي للمشروع.
					WP.1.1
					توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة للحمامات والمطابخ تتكون من طبقه عزل اسمنتي وشاملة طبقة الحماية او من البوليستر سماكة 2 مم مع عمل وزرة بارتفاع 300مم وحسب اعتماد المهندس المشرف على أن يتم التركيب بواسطة شركة متخصصة لعمل طبقات العزل المائي الكاملة مع جميع ما يلزم من أكسسوارات وغيرها وحسب المخططات التفصيلية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
					WP.1.2
					توريد وتركيب عزل مائي وحارري عزل بولي يوريثان سمكها لا يقل عن 5 سم، متوسط سمك 7 سم بكثافة لا تقل عن 35 كجم/م3 مع ميول للأسطح، ولا يقل ميلها عن 1% في اتجاه الصفائات مع طلاء أكريليك على السطح وحسب المخططات التفصيلية والمواصفات
	38,400.0	60.0	640	م2	
	94,650.0	75.0	1262	م2	




					وتعليمات المهندس المشرف. مع عمل خرسانة ميول رغوية اسفل العزل بسمك 5 سم	
	24,900.0	60.0	415	2م	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة عازلة للرطوبة للتراسات تتكون من طبقة عزل اسمنتي وشاملة طبقة الحماية او من البوليستر سماكة 2 مم مع عمل وزرة بارتفاع 300مم وحسب اعتماد المهندس المشرف على أن يتم التركيب بواسطة شركة متخصصة لعمل طبقات العزل المائي الكاملة مع جميع ما يلزم من أكسسوارات وغيرها وحسب المخططات التفصيلية والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	WP.1.3
	92,400.0	75	1232	2م	توريد وتنفيذ دهان ايبوكسي مقاوم للاحتكاك و الرطوبة و الافات و الحشرات و لا يمتص البقع و الالوان و شديد التحمل و ذو جودة عالية على خرسانة ناعمة (Fair face) علي ان يتم اعتماد المواد من شركة باسف BASF او SIKA او ما يعادلها و ذلك قبل البدء في التوريد و طبقا لتعليمات المهندس المشرف و البند يشمل عمل وزرة من الدهان الايبوكسي بارتفاع 120 مم ويشمل عمل دهانات العلامات المرورية واسهم الحركة حسب المخططات وطبقا لاصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف ويشمل اعمال الخرسانه الازمه لتحقيق مستوي التشطيب المعماري المطلوب ومنسوب ارتفاع سطح التشطيب	WP.1.4
	15,513.5	95	163.3	2م	سعر التوريد 40 ريال للمتر المربع توريد وتنفيذ دهان ايبوكسي غير سام لأرضية وجدران وسقف خزان المياه مقاوم للاحتكاك و الرطوبة و الافات و الحشرات و لا يمتص البقع و الالوان و شديد التحمل و ذو جودة عالية على خرسانة ناعمة (Fair face) علي ان يتم اعتماد المواد من شركة باسف BASF او SIKA او ما يعادلها و ذلك قبل البدء في التوريد و طبقا لتعليمات	WP.1.5



					المهندس المشرف وطبقا لاصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف .	
	265,863.5				إجمالي أعمال العزل من الحرارة والرطوبة (WATER & THERMAL (PROOF	WP

عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك: شركة مدر للتطوير
مشروع : ذات النخل (مبنى الفندق) ZAT AL NAKHEEL
(HOTEL)
الموقع : المدينة المنورة
جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية

REV 0.0	2026/07/20	التاريخ			جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية	AR
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	وصف البند	الرقم
					رابعا : أعمال المباني (BLOCK (WORKS	BW



					أعمال المباني : توريد و بناء مباني من البلوك الخرساني المفرغ ذو ابعاد بطول 400مم و سماكة حسب المطلوب و ارتفاع 200مم و ان تكون ذات زوايا خارجية قائمة شاملة المونة الاسمنتية وإكسسوارات المباني مع التكحيل و يكون البلوك مصنوعا من الاسمنت البورتلاندي العادي و الركام مكون من الحصي و الرمل التنظيف الخالي من الاملاح القابلة للذوبان في الماء و التي تؤثر علي تماسك الخلطة الاسمنتية و تسبب التزهير علي سطوح الجدران كما يجب ان تكون قطع البلوك مصنوعة معمليا بواسطة ماكينات ضاغطة للبلوك الاسمنتي مطابقة للمواصفات علي ان تقدم عينة مع كافة نتائج الاختبارات لها للمهندس المشرف للاعتماد قبل التوريد للموقع مع استخدام مونة اسمنتية ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 250كجم/م3 في مداмик شاملة الاعتاب و التسليح الراسي و الافقي ويحتسب ضمن كميات البند الأعتاب الخرسانية للفتحات شاملا الربط بالعناصر الانشائية كما يشمل الكميات الخرسانية اعلي الحوائط الغير مسقوفة بسقف خرساني و كذلك السقالات و القطع الخاصة و ادوات الربط بين الجدران و الاجزاء الخرسانية المحيطة من شبك معدني و شرائح التمدد المعدنية و فتحات الخدمات و المعالجة لمدة 4 ايام متواصلة باستخدام المياه الصالحة للشرب و ذلك وفقاً للمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف علي ان يكون القياس هندسي طبقا للمخططات التصميمية . بالمتر المسطح توريد و بناء مباني من البلوك الإسمنتي المعزول سمك 20 سم من أجود الأنواع و السعر يشمل كل مايلزم لإنهاء البند طبقاً للمخططات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف.	BW 1.1
216,255.0	65	3,327	2م			
503,035.0	65	7,739	2م		بالمتر المسطح توريد و بناء مباني من البلوك الإسمنتي المفرغ سمك 20 سم من أجود الأنواع و السعر يشمل كل مايلزم لإنهاء البند طبقاً للمخططات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف.	BW 1.2




	14,400.0	60	240	م2	بالمتر المسطح توريد وبناء مباني من البلوك الإسمنتي المفرغ سمك 10 سم من أجود الأنواع والسعر يشمل كل ما يلزم لإنهاء البند طبقاً للمخططات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف.	BW 1.3
	40,700.0	50	814	م.ط	توريد وتركيب بردورات أسمنتية من الخرسانة مسبقة الصنع مقاس (500 × 300 × 150) مم لزوم الارصفة بالقبو الاول و الارضي ، ويشمل البند مونة التثبيت والفواصل والدهانات تتحمل العوامل الجوية المختلفة تكون من شركة جوتن او الجزيرة او همبل او ما يعادلها طبقا لاعتماد المالك و المهندس المشرف، ويشمل الزوايا والنهايات والطبقة القاعدة الحبيبية وطبقة الأساس السفلية وجميع ما يلزم لإستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .	BW 1.4
	94,965.0	65	1461	م2	توريد وتركيب بلاطات خرسانية متعاشقة (انترلوك) لزوم الارصفة بالقبو الاول و الثاني سماكه 60 مم بالألوان والخامات حسب رغبة المالك والمهندس المشرف بعد تقديم العينات من قبل المقاول , السعر يشمل طبقة رمل التسوية وغشاء بولي إيثيلين 300 ميكرون وتركيب الإنترلوك وحتى الوصول للمناسيب المطلوبه والبند يشمل أعمال رش المياه والرمال النظيفه مع ملئ الفواصل والحبس الخرسانيه والدك وجميع الخامات المطلوبه لإكمال التركيب طبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	BW 1.5
	3,480.0	120	29	عدد	سعر التوريد لا يزيد عن 28 ريال - سافكو أو المعجل توريد وتركيب وحدات خرسانية مسبقة الصب مصدات لتوقيف المركبات (wheel stopper) مقاس 1500×400×200مم والبند يشمل الدهانات تتحمل العوامل الجوية المختلفة تكون من شركة جوتن او الجزيرة او همبل طبقا لاعتماد المالك و المهندس المشرف، ويشمل الزوايا والنهايات وجميع ما يلزم لإستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .	BW 1.6



	872,835.0				إجمالي أعمال المباني (BLOCK) (WORKS)	BW.T

عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك: شركة مدر للتطوير
مشروع: ذات النخل (مبنى الفندق) ZAT AL
NAKHEEL (HOTEL)
الموقع: المدينة المنورة
جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية

REV 0.0	2026/07/04	التاريخ			جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية	AR
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	وصف البند	الرقم
					خامسا : أعمال التشطيبات (FINISHING WORKS)	FN
					أعمال اللياسة (PLASTER) (WORKS)	FN 1.0
	473,620.0	28	16,915	2م	اعمال اللياسة توريد و عمل بياض طبقة من اللياسة الاسمنتية (اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات) لزوم الحوائط و الاسقف الداخلية و الخارجية مكونة من طبقة طرطشة مسمارية و طبقة لياسه بمحتوي اسمطي (400كجم/م3) و بسمك اجمالي 20مم شاملا جميع الاكسسوارات اللازمة من شبك ممدد و زوايا معدنية و البند يشمل كافة الادوات و المعدات و الشدات المعدنية و العمالة الماهرة لتنفيذ الاعمال علي ان يتم اعتماد كافة المواد اللازمة للعمل و مصادرها قبل بدء التوريد و لا يسمح بتغيير المورد او نسب الخلط الا بعد الرجوع كتابة للمالك و المهندس المشرف .	FN 1.1
	206,844.0	44	4,701	2م	لياسة كافة الجدران والأعمدة الداخلية لياسة كافة الجدران والأعمدة الخارجية	FN 1.2



	0.0			2م	لياسة كافة جدران السور الخارجي	FN 1.3
					أعمال الدهانات (PAINTING)	FN 2.0
					(WORKS)	
					توريد وتنفيذ دهانات رشة	FN 2.1
					TEXTURE PAINT للوجهات و للجدران	
					الخارجية بالادوار حسب اللون المطلوب	
					من احدي الشركات المعتمدة جوتن او	
					همبل او الجزيرة او ما يعادلها شاملا جميع	
					ما يلزم من اعداد الاسطح و معالجتها	
					لتكون مناسبة للتنفيذ مع تنفيذ وجه	
					اساس مع وجهين معجون و صنفرة و ملئ	
					الشروخ الشعرية بمادة مألثة بالاضافة الي	
					وجهين من الدهان النهائي طبقا لتوصيات	
					الشركة المنتجة و تعليمات المهندس	
					المشرف .	
					من احدي الشركات المعتمدة جوتن او	
					همبل او الجزيرة او ما يعادلها	
	211,545.0	45	4701	2م	دهان بروفايل حسب اللون المعتمد من	FN 2.1.1
					المالك أو من يمثله للواجهات والسور	
	1,575.0	45	35	2م	دهان رشة خشنة باللون المطلوب	FN 2.1.2
					Texture Paint لاسقف الدور الارضي	
	7,480.0	40	187	2م	دهان رشة خشنة باللون المطلوب	FN 2.1.3
					Texture Paint لاسقف التراسات	
					الخارجية	
					توريد وتنفيذ دهانات بلاستيكية	FN 2.2
					للجدران والاسقف الداخلية والممرات	
					بالادوار حسب اللون المطلوب من احدي	
					الشركات المعتمدة جوتن او همبل او	
					الجزيرة او ما يعادلها شاملا جميع ما يلزم	
					من اعداد الاسطح و معالجتها لتكون	
					مناسبة للتنفيذ مع تنفيذ وجه اساس مع	
					وجهين معجون و صنفرة و ملئ الشروخ	
					الشعرية بمادة مألثة بالاضافة الي وجهين	
					من الدهان النهائي طبقا لتوصيات الشركة	
					المنتجة و تعليمات المهندس المشرف .	
					من احدي الشركات المعتمدة جوتن او	
					همبل او الجزيرة او ما يعادلها	
	389,045.0	23	16,915	2م	دهانات بلاستيكية للجدران الداخلية	FN 2.2.1
					والممرات	
	112,539.0	23	4893	2م	دهانات بلاستيكية للاسقف الداخلية	FN 2.2.2
					والممرات	
					أعمال الارضيات (FLOORING)	FN 3.0
					(WORKS)	



					تشطيب الأرضيات وفقاً لتفاصيل الأرضيات والسعر شامل الاتي : 1- طبقة الرمل للتسوية و ضبط الميول. 2- طبقة المونة اللاصقة ذات محتوى اسمنتي 350 كجم/م³ ما لم يعتمد خلاف ذلك من مواد جاهزة مسبقاً للصق. 3- الجلاء و الصقل و التلميع 4- الترويب و التكحيل و السقية بالاسمنت الابيض ما لم يعتمد خلاف ذلك من مواد جاهزة مسبقاً بالالوان الخاصة . 5- استخدام فواصل بلاستيكية او ما يلزم و ذلك للحفاظ علي الاستمرارية و التماثل مع ضبط الميول و التشكيل طبقاً للمخططات التفصيلية و تعليمات المهندس المشرف . 6- وزرة من نفس نوع الارضية بارتفاع 100مم ما لم يعتمد خلاف ذلك طبقاً للمخططات التفصيلية و تعليمات المهندس المشرف . يتم العمل طبقاً لاصول الصناعة و حسب المواصفات و المخططات التصميمية و جدول التشطيبات مع الرجوع الي المالك و المهندس المشرف لاعتماد كافة المواد و اختيار الالوان النهائية و القياس هندسي طبقاً للمخططات التصميمية .	
					الدور البدروم	FN 3.1
					توريد وتركيب بورسلين اكسا الفنار او المستقبل او ما يعادلها	FN 3.1.1
	21,275.0	115	185	2م	مقاس (9 × 600 × 600) مم ارضيات حمام السباحة و لا يمتص البقع و الالوان و يتم التركيب طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك التوريد من المالك على ان لا يزيد سعر البورسلين عن 50 ريال	
					توريد وتركيب بورسلين اكسا الفنار او المستقبل او ما يعادلها	FN 3.1.2
	36,225.0	115	315	2م	مقاس (9 × 600 × 600) مم ارضيات ارضيات منطقة الملابس والمغاسل والشاؤرات والحمامات و لا يمتص البقع و الالوان و يتم التركيب طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك التوريد من المالك ان لا يزيد سعر البورسلين عن 50 ريال	



				2م	توريد وتركيب بورسليين اكسا الفئار او المستقبل او ما يعادلها مقاس (9 × 600 × 600) مم ارضيات الطرق والمكاتب ولا يمتص البقع و الالوان و يتم التركيب طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك التوريد من المالك ان لا يزيد سعر البورسليين عن 50 ريال الجيم	FN 3.1.3
	50,025.0	115	435	2م		
				2م	توريد وتركيب ارضيات مطاطية سمك 20 مم ارضيات الجيم ولا يمتص البقع و الالوان و يتم التركيب طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك المخازن وغرف القمامة وغرفة الكهرباء وغرفة العدادات	FN 3.1.4
	16,800.0	140	120	2م		
				2م	توريد وتركيب بورسليين اكسا الفئار او المستقبل او ما يعادلها مقاس (9 × 600 × 600) مم ارضيات المخازن وغرف القمامة وغرفة الكهرباء وغرفة العدادات ولا يمتص البقع و الالوان و يتم التركيب طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك التوريد من المالك ان لا يزيد سعر البورسليين عن 50 ريال	FN 3.1.5
	22,770.0	115	198	2م		
					الدور الارضي والادوار المتكررة	FN 3.2
					المحلات التجارية	
				2م	توريد وتركيب بورسليين اكسا الفئار او المستقبل او ما يعادلها مقاس (9 × 600 × 600) مم المحلات التجارية ولا يمتص البقع و الالوان و يتم التركيب طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك التوريد من المالك ان لا يزيد سعر البورسليين عن 50 ريال	FN 3.2.1
	26,450.0	115	230	2م		
				2م	المطعم توريد وتركيب بورسليين اكسا الفئار او المستقبل او ما يعادلها مقاس (9 × 600 × 600) مم المطعم ولا يمتص البقع و الالوان و يتم التركيب طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس	FN 3.2.2
	31,625.0	115	275	2م		



					المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك التوريد من المالك ان لا يزيد سعر البورسلين عن 50 ريال	
	4,082.5	115	35.5	2م	توريد وتركيب بورسلين اكسا الفنار او المستقبل او ما يعادلها مقاس(9 × 600×600)مم ارضيات دورات المياه ولا يمتص البقع والالوان ويتم التركيب طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك التوريد من المالك ان لا يزيد سعر البورسلين عن 50 ريال الغرف الفندقية	FN 3.2.3
	128,800.0	115	1,120.00	2م	توريد وتركيب بورسلين اكسا الفنار او المستقبل او ما يعادلها مقاس(9 × 600×600)مم أرضيات الاستقبال والغرف ولا يمتص البقع و الالوان ويتم التركيب طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك التوريد من المالك ان لا يزيد سعر البورسلين عن 50 ريال	FN 3.2.4
	21,275.0	115	185	2م	توريد وتركيب بورسلين اكسا الفنار او المستقبل او ما يعادلها مقاس(9 × 600×600)مم ارضيات الحمامات والشاؤرات ولا يمتص البقع و الالوان ويتم التركيب طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك التوريد من المالك ان لا يزيد سعر البورسلين عن 50 ريال	FN 3.2.5
	17,825.0	115	155	2م	المخازن وغرف القمامة وغرفة الكهرباء وغرفة العدادات توريد وتركيب بورسلين اكسا الفنار او المستقبل او ما يعادلها مقاس(9 × 600×600)مم ارضيات المخازن وغرف القمامة وغرفة الكهرباء وغرفة العدادات ولا يمتص البقع و الالوان ويتم التركيب طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك التوريد من المالك ان لا يزيد سعر البورسلين عن 50 ريال السطح الخارجي والسطح العلوي والتراسات	FN 3.2.6 FN 3.3



	142,450.0	110	1295	2م	توريد وتركيب بلاط بورسلان مقاس (9 × 600 × 600) مم للاسطح مع عمل فواصل التمدد كل 25م مع فاصل علي المحيط تحت النعلة مع ملئ الفواصل بواسطة فوم و sealent مقاوم للعوامل الجوية شاملا ضبط الميول و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . سعر التوريد 50 ريال للمتر المربع	FN 3.3.1
	17,850.0	85	210	2م	توريد وتركيب بلاط موزاييك مقاس (20 × 400 × 400) مم للاسطح العلوية مع عمل فواصل التمدد كل 25م مع فاصل علي المحيط تحت النعلة مع ملئ الفواصل بواسطة فوم و sealent مقاوم للعوامل الجوية شاملا ضبط الميول و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . سعر التوريد 20 ريال للمتر المربع	FN 3.3.2
	51,555.0	105	491	2م	توريد وتركيب بلاط بورسلان مقاس (9 × 600 × 600) مم للتراسات مع عمل فواصل التمدد كل 25م مع فاصل علي المحيط تحت النعلة مع ملئ الفواصل بواسطة فوم و sealent مقاوم للعوامل الجوية شاملا ضبط الميول و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . سعر التوريد 40 ريال للمتر المربع	FN 3.3.3
					النعلات	FN 3.4
	86,250.0	25	3450	م.ط	تنفيذ أعمال النعلات من البورسلان بارتفاع 10 سم وسمك 16 مم حسب التصاميم والاكواد المستلمة من المالك ويشمل البند الترويب يتم التركيب طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك	FN 3.4.1
	2,600.0	40	65	م.ط	تنفيذ أعمال النعلات من PVC لزوم منطقة الجيم بارتفاع 8 - 10 سم وسمك 16 مم حسب التصاميم والاكواد المستلمة من المالك يتم التركيب طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك	FN 3.4.2
	26,520.0	40	663	م.ط	تنفيذ أعمال النعلات من الرخام بارتفاع 10 - 15 سم وسمك 20 مم حسب التصاميم والاكواد المستلمة من المالك يتم التركيب طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك	FN 3.4.3



	5,750.0	25	230	م.ط	تنفيذ أعمال النعلات من الموزاييك بارتفاع 10 سم وسمك 20 مم حسب التصاميم والاكواد المستلمة من المالك ويشمل البند الترويب يتم التركيب طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف بناء علي اختيار ممثل المالك	FN 3.4.4
					المعابر	FN 3.5
					معبرة Threshold خارجية كريم مارفيل او ما يعادلها سمك 2 سم بعرض 20 سم على أن تورد مصقولة من جميع الجوانب وملفوفة أو مشطوفة حسب تعليمات المهندس المشرف وطبقاً للمواصفات على أبواب الشقق الخارجية .	FN 3.5.1
	43,560.0	220	198	عدد	كريم مارفيل او ما يعادلها سعر التوريد لا يزيد 150 ريال للمتر المربع	
					أعمال تشطيبات الجدران (WALL) (FINISHING WORKS)	FN 4.0
					تشطيب الجدران بالبورسلان	FN 4.1
					تشطيب الجدران البورسلان وفقاً لتفاصيل البورسلان والسعر شامل الاتي : 1- طبقة المونة اللاصقة (غراء) 2- الجلاء و الصقل و التلميع 3- الترويب و التكحيل و السقية بالاسمنت الابيض ما لم يعتمد خلاف ذلك من مواد جاهزة مسبقا بالالوان الخاصة . 4- استخدام فواصل بلاستيكية او ما يلزم و ذلك للحفاظ على الاستمرارية و التماثل مع ضبط الوزنية و التشكيل طبقاً للمخططات التفصيلية و تعليمات المهندس المشرف . يتم العمل طبقاً لاصول الصناعة و حسب المواصفات و المخططات التصميمية و جدول التشطيبات مع الرجوع الى المالك و المهندس المشرف لاعتماد كافة المواد و اختيار الالوان النهائية و القياس هندسي طبقاً للمخططات التصميمية .	
	393,000.0	120	3275	2م	بورسلان حوائط للجدران الداخلية لدورات المياة والحمامات التوريد من المالك ان لا يزيد سعر البورسلين عن 50 ريال	FN 4.1.1
	51,600.0	120	430	2م	بورسلان حوائط للجدران الداخلية للمطابخ التوريد من المالك ان لا يزيد سعر البورسلين عن 50 ريال	FN 4.1.2
					تشطيب الجدران الحجر	FN 4.2



				2م	توريد وتركيب اعمال التكسيات الحجر حسب العينة والتصميم المعتمد والتركيب شامل العلفات ويتم العمل طبقا لاصول الصناعة و حسب المواصفات و المخططات التصميمية و جدول التشطيبات مع الرجوع الي المالك و المهندس المشرف لاعتماد كافة المواد و اختيار الالوان النهائية و القياس هندسي طبقا للمخططات التصميمية . اعمال تكسيات الحجر لزوم الواجهة الخارجية	FN 4.2.1
	249,200.0	280	890	2م	قواطع الحمامات الفينوليك توريد وتركيب الواح فينوليك (لزوم قواطع الحمامات) شامل جميع الاكسسوارات (مقابض - ارجل - اقفال - زوايا) طبقا للمخططات ولتعليمات المهندس المشرف .	FN 4.3
	124,800.0	480	260	2م		
					أعمال تشطيبات الاسقف (CEILING FINISHING WORKS)	FN 5.0
					توريد وتركيب أسقف معلقة من ألواح الجبس العادية بسمك 12 ملم شاملا نظام التعليق، وجميع المكونات والاكسسوارات اللازمة للتركيب، بما في ذلك تجهيز الأسطح لاستقبال الدهانات كاملة جبس سعودي مدي مع اكسسوارات وطني USG 0.50 mm على ان يشمل أيضا زاوية الظل بجانب جميع الجدران .	FN.5.1
					توريد وتركيب الواح جبسية 12مم والسعر شامل فتحات الصيانة وبيت النور وبيت الستائر ان وجدت وطبقا للمخططات ولتعليمات المهندس المشرف .	FN.5.1.1
	313,350.0	75	4178	2م		
					توريد وتركيب ألواح جبسية مقاومة للرطوبة سماكة 12مم والسعر شامل فتحات الصيانة وبيت النور وبيت الستائر ان وجدت وطبقا للمخططات ولتعليمات المهندس المشرف .	FN.5.1.2
	64,350.0	90	715	2م		
					أعمال الرخام (WORKS MARBLE)	FN.6
					توريد وتركيب جرانيت او رخام سماكة 20 مم لمنطقة الاستقبال و الممرات بالدور البدروم والدور الارضي والادوار المتكررة شاملة وزرة جرانيت بارتفاع 100 مم وسماكة 20 مم مع اعمال تسوية الاسطح و الترويب و الجلي و الصقل و	FN.6.1
	163,100.0	140	1165	2م		




					التلميع و التشكيل المطلوب طبقا للمخططات التصميمية و تعليمات المهندس المشرف . جرانيت بيانكو سعودي سعر التوريد لا يزيد 55 ريال للمتر المربع لسلالم الخدمة توريد وتركيب جرانيت سماكة 20 مم للممرات واستراحات السلالم والتراس شاملة وزرة جرانيت بارتفاع 100 مم وسماكة 20 مم مع اعمال تسوية الاسطح و الترويب و الجلي و الصقل و التلميع و التشكيل المطلوب طبقا للمخططات التصميمية و تعليمات المهندس المشرف . جرانيت بيانكو سعودي سعر التوريد لا يزيد 55 ريال للمتر المربع لسلالم الخدمة	FN.6.2
	21,000.0	140	150	2م		
					بالمتر الطولي توريد وتركيب درج رخام سماكة 40مم للنائمة ، 20مم للقائمة مع شرائح من المطاط مانعة الانزلاق 10 × 10 مم شاملة وزرة رخام بارتفاع 100 مم وسماكة 20 مم شامل الوزر بارتفاع 110 مم مع اعمال تسوية الاسطح و الترويب و الجلي و الصقل و التلميع و التشكيل المطلوب طبقا للمخططات التصميمية و تعليمات المهندس المشرف . جرانيت بيانكو سعودي سعر التوريد لا يزيد 55 ريال للمتر المربع لسلالم الخدمة	FN.6.3
	100,394.0	140	717.1	م.ط		
					بالمتر الطولي توريد وتركيب كاوتشر رخام للمغاسل بعمق 60 سم شامل الوحدة الخشبية اسفل الرخام و يحتوي علي مغسله او مغسلتين من الخزف حسب اعتماد المالك والبند يشمل المرايا والاناره المخفيه وتاسيسها وتوريدها وجميع مايلزم لانهاء العمل	FN.6.4
	168,300.0	1650	102	م.ط		
					أعمال حمام السباحة) (WORKS SWIMMING POOL	FN.7
					توريد وتركيب بلاط لارضيات لحمام السباحة مع عمل فواصل التمدد كل 25م2 مع فاصل علي المحيط تحت النعلة مع ملئ الفواصل بواسطة فوم و sealent مقاوم للعوامل الجوية شاملا ضبط الميول و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	FN.7.1
	10,140.0	130	78	2م		



	13,720.0	140	98	2م	توريد وتركيب بلاط لجدران لحمام السباحة مع عمل فواصل التمدد كل 25م مع فاصل علي المحيط تحت النعلة مع ملئ الفواصل بواسطة فوم و sealent مقاوم للعوامل الجوية شاملا ضبط الميول و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	FN.7.2
	3,829,289.5				إجمالي أعمال التشطيبات (FINISHING WORKS)	BW.T

عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك: شركة مدر للتطوير
مشروع : ذات النخل (مبنى الفندق) (ZAT AL NAKHEEL
HOTEL)
الموقع : المدينة المنورة
جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية

REV 0.0	2026/06/30	التاريخ			جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية	AR
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	وصف البند	الرقم
					سادسا : أعمال الأبواب والشبابيك (DOORS (WINDOWS &	DW



					توريد وتركيب الابواب والشبابيك والحوائط الزجاجية وفقاً للنماذج الموضحة بالمخططات ووفقاً للمواصفات شاملة جميع الخردوات حسب جدول الأبواب والشبابيك. ملحوظة : جميع الابواب الخارجيه يجب ان تكون ضمن اشتراطات الامن والسلامه والدفاع المدني وشركه الكهرباء وفي حال وجود تعارض في الوصف والمواصفات المذكوره عن متطلبات الدفاع المدني والسلامه يتم تطبيق توصيف الدفاع المدني والكهرباء دون اي زياده في الأسعار والجزء العلوي اعلي الابواب من الخشب الثابت يتم اضافته علي سعر الابواب. اولاً : الأعمال الخشبية حسب المواصفات ادناه :- 1- عدم وجود عقد كبيرة بالأخشاب . 2- يتم عزل حلوق الأبواب ومعالجتها ضد الرطوبة من الجهة الملاصقة للجدران . 3- تدهن الأبواب والحلوق باللون المطلوب على أن تقدم الورشة أو المصنع .النماذج للأعتماد من المالك . 4- حلوق الأبواب بكامل عرض الجدار. 5- الإكسسوارات اللازمة للأبواب من مفصلات وواقي الصدمات والكوالين والدفاشات والبيدات من صنع ألماني أو ما يعادلها وتقدم العينات للإعتماد 6- تشطيب الباب من النوع الخشبي MDF ونسبه حشوه فونتكس الماني لاتقل عن 60% ملبس قشره OAK VENEER ومدهون حسب اللون المعتمد من المالك والعينه المعتمده في التصميم الداخلي وحسب اعتماد العينه من المالك ، وكل مايلزم من اكسسوارات من (مسكه - مفصلات - دور ستوبر -) ويحتوي علي جزء علوي ثابت بارتفاع اسقف الجبس وعلي ان تكون اكتف الباب والجزء السفلي من SOILD WOOD .	DW.1
2.2	102,600.0	1,900.0	54	عدد	باب نموذج D01 مقاس (2200 × 1000) SINGLE HINGED WOODEN DOOR	DW.1.1
2.2	76,000.0	1,900.0	40	عدد	باب نموذج D02 مقاس (2200 × 1000) SINGLE HINGED STEEL DOOR	DW.1.2
1.8	10,800.0	1,800.0	6	عدد	باب نموذج D03 مقاس (2200 × 800) SINGLE HINGED STEEL DOOR	DW.1.3
1.8	64,800.0	1,800.0	36	عدد	باب نموذج D04 مقاس (2200 × 800) SINGLE HINGED WOODEN DOOR	DW.1.4
1.5	71,400.0	1,700.0	42	عدد	باب نموذج D05 مقاس (2200 × 700) SINGLE HINGED HPL DOOR	DW.1.5
2.2	39,900.0	1,900.0	21	عدد	باب نموذج D06 مقاس (2200 × 1000) SINGLE HINGED DOOR	DW.1.6



3.3	16,000.0	3,200.0	5	عدد	باب نموذج D07 مقاس (2200 × 1500) DOUBLE HINGED WOODEN DOOR	DW.1.7
3.5	14,000.0	3,500.0	4	عدد	باب نموذج D08 مقاس (2200 × 1600) DOUBLE HINGED STEEL DOOR	DW.1.8
3.5	7,000.0	3,500.0	2	عدد	باب نموذج D09 مقاس (2200 × 1600) DOUBLE SWING HINGED STEEL DOOR	DW.1.9
1.0	12,800.0	1,600.0	8	عدد	باب نموذج D10 مقاس (1700 × 600) SINGLE HINGED STEEL DOOR	DW.1.10
5.8	50,400.0	4,200.0	12	عدد	باب نموذج D11 مقاس (2900 × 2000) ALUMINUM & DOUBLE SLIDING GLASS DOOR	DW.1.11
6.2	56,400.0	4,700.0	12	عدد	باب نموذج D12 مقاس (3100 × 2000) & DOUBLE SLIDING GLASS(ALUMINUM DOOR	DW.1.12
9.9	90,000.0	7,500.0	12	عدد	باب نموذج D13 مقاس (3100 × 3200) & DOUBLE SLIDING GLASS(ALUMINUM DOOR	DW.1.13
7.0	20,800.0	5,200.0	4	عدد	باب نموذج D14 مقاس (2900 × 2400) & DOUBLE SLIDING GLASS(ALUMINUM DOOR	DW.1.14
4.4	6,600.0	3,300.0	2	عدد	باب نموذج D15 مقاس (2200 × 2000) & DOUBLE SLIDING GLASS(ALUMINUM DOOR	DW.1.15
4.8	32,400.0	3,600.0	9	عدد	باب نموذج D16 مقاس (2400 × 2000) DOUBLE HINGED CURTAIN	DW.1.16
5.8	17,400.0	4,350.0	4	عدد	باب نموذج D17 مقاس (2400 × 2400) DOUBLE SLIDING CURTAIN	DW.1.17
3.1	37,600.0	2,350.0	16	عدد	باب نموذج D18 مقاس (2400 × 1300) DOUBLE SLIDING CURTAIN	DW.1.18
4.8	21,600.0	3,600.0	6	عدد	باب نموذج D19 مقاس (2400 × 2000) DOUBLE SLIDING CURTAIN	DW.1.19
2.2	1,800.0	1,800.0	1	عدد	باب نموذج D20 مقاس (2200 × 1000) SINGLE HINGED CURTAIN DOOR	DW.1.20
2.6	8,800.0	2,200.0	4	عدد	باب نموذج D21 مقاس (2200 × 1200) SINGLE METAL SWING DOOR	DW.1.21
2.2	20,000.0	2,000.0	10	عدد	باب نموذج D22 مقاس (2200 × 1000) SINGLE METAL SWING DOOR	DW.1.22
0.8	12,000.0	3,000.0	4	عدد	باب نموذج D23 مقاس (1800 × 450) SINGLE CNC SWING DOOR	DW.1.23
1.5	56,000.0	3,500.0	16	عدد	باب نموذج D24 مقاس (1800 × 850) SINGLE CNC SWING DOOR	DW.1.24
2.2	2,500.0	2,500.0	1	عدد	باب نموذج D25 مقاس (2200 × 1000) DOUBLE METAL SWING DOOR	DW.1.25



					ثانياً : أعمال الألمنيوم	DW.2
					1- يتم تقديم عينات المصنع للأعتماد من المالك بشرط أن يكون له سابق خبرة	
					2- سماكة الألمنيوم لا تقل عن 2 ملم	
					3- الزجاج المستخدم مزدوج مقوى وحسب اشتراطات الكود العمراني للرياض	
					4- تقدم القطاعات للأعتماد أولاً قبل البدء في التنفيذ	
					5- الإكسسوارات اللازمة للأبواب والشبابيك من مفصلات ومقابض وكوالين ودفاشات وواقي الصدمات صنع ألمانيا أو ما يعادلها وتقدم للأعتماد أيضاً أولاً قبل البدء في التنفيذ.	
					6- قطاع رويال عرض القطاع 12 سم وسماكة 2 مم المطلي بالبودرة واللون حسب اعتماد المالك ، والزجاج دبل سيكورييت 24 مم وجميع الأكسسورات ايطاليه الصنع والعمل يشمل كل مايلزم من أكسسورات وخلافة لانتهاء العمل كما هو موضح بالمخططات	
					- شبابيك ألومنيوم وزجاج	
5.5	7,000.0	3,500	2	عدد	نموذج (W01) مقاس 2500 * 2200	DW.2.1
6.9	16,000.0	4,000	4	عدد	نموذج (W02) مقاس 3150 * 2200	DW.2.2
6.7	8,800.0	4,400	2	عدد	نموذج (W03) مقاس 3050 * 2200	DW.2.3
5.7	14,000.0	3,500	4	عدد	نموذج (W04) مقاس 2600 * 2200	DW.2.4
39.4	94,000.0	23,500	4	عدد	نموذج (GW-01) مقاس 6800 * 5800	DW.2.5
24.4	31,000.0	15,500	2	عدد	نموذج (GW-02) مقاس 4200 * 5800	DW.2.6
13.3	16,000.0	8,000	2	عدد	نموذج (GW-03) مقاس 2300 * 5800	DW.2.7
72.9	48,000.0	48,000	1	عدد	نموذج (GW-04) مقاس 12900 * 5650	DW.2.8
5.8	8,600.0	4,300	2	عدد	نموذج (GW-05) مقاس 2400 * 2400	DW.2.9
7.2	10,800.0	5,400	2	عدد	نموذج (GW-06) مقاس 3000 * 2400	DW.2.10
176.7	132,500.0	132,500	1	عدد	نموذج (GW-07) مقاس 18600 * 9500	DW.2.11
68.8	51,570.0	51,570	1	عدد	نموذج (GW-08) مقاس 19100 * 3600	DW.2.12
32.9	49,400.0	24,700	2	عدد	نموذج (GW-09) مقاس 9150 * 3600	DW.2.13
41.8	62,600.0	31,300	2	عدد	نموذج (GW-10) مقاس 4400 * 9500	DW.2.14
33.3	49,900.0	24,950	2	عدد	نموذج (GW-11) مقاس 3500 * 9500	DW.2.15
27.2	43,900.0	21,950	2	عدد	نموذج (GW-12) مقاس 4500 * 6050	DW.2.16
	0.0				القواطع الزجاجية (زجاج الشاورات) :-	DW.3
					بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع زجاج داخلية لزوم منطقه الحمام والشاورات والبند يشمل الابواب والمفصلات ومجري السحاب او المفصلات حسب التصميم المعتمد من المالك والمخططات علي ان يكون سماكه الزجاج 12 ملم والزجاج شفاف او مرمل حسب طلب المالك والفريم الاستيس يتم استخدام النوع المخفي مع البلاط والاسقف والجدران ويتم تحديد اللون	DW.3.1
	34,000.0	340	100	2م		



					والاعتماد من قبل العميل والسعر يشمل كل ما يلزم لأنها العمل وجميع المتطلبات	
	1,527,670.0				إجمالي أعمال الأبواب والشبابيك (DOORS & (WINDOWS)	DW.T

المالك: شركة مدر للتطوير مشروع : ذات النخل (مبنى الفندق) ZAT AL NAKHEEL (HOTEL) الموقع : المدينة المنورة جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية					عبدالله النمي للإستشارات الهندسية ABDULLAH ALNUMAY ENGINEERING CONSULTANCY		
AR	جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية				التاريخ	2026/06/30	REV 0.0
الرقم	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي	الملاحظات	
MW	سابعا : الأعمال المعدنية (METAL) (WORK						
MW.1	توريد وتركيب الأعمال المعدنية التالية والعمل يشمل جميع ما يلزم وفقا للمخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف توريد وتركيب سلم معدني بحاري من حديد مجلفن (Galvanized steel ladder)	عدد	2	4,000.0	8,000.0		
MW.2	توريد وتركيب سلم لخزان المياه من الاستاليسيتل الذى لا يصدأ مع دعائم التثبيت شاملا جميع ملحقات التثبيت الضرورية من نفس النوع لأكمال العمل على أكمل وجه	عدد	2	3,000.0	6,000.0		
MW.3	توريد وتركيب بارير (حواجز مداخل ومخارج الجراج) للسيارات والسعر يشمل التأسيس واعمال الكهرباء والداثا والتحكم وكاميرات وربطتها بنظام الامن في الموقع	عدد	2	12000	24,000.0		



				م.ط	توريد وتركيب درابزين ستانلس ستيل مكون من مواسير قطر 50 مم، وقوائم بقطر 50 مم، وعوارض متوسطة بقطر 32 ملم مثبت على الارض شامل التركيب والتشطيب وكافة الملحقات وجميع الأعمال المتعلقة بها بما يتناسب مع السلالم والمنحدرات	MW.4
	61,425.0	450	136.5	م.ط	توريد وتركيب درابزين ستانلس ستيل مكون من مواسير ارتفاع 900 مم قطر 50 مم، وقوائم بقطر 50 مم، مع زجاج شفاف tempered بسماكة 10 ملم شامل التركيب والتشطيب وكافة الملحقات وجميع الأعمال المتعلقة بها بما يتناسب مع التراسات والبلكونات	MW.5
	110,250.0	450	245	م.ط	توريد وتركيب درابزين زجاج شفاف tempered بسماكة 10 ملم ارتفاع 900 مم شامل التركيب والتشطيب وكافة الملحقات وجميع الأعمال المتعلقة بها بما يتناسب مع السلالم	MW.6
	107,250.0	650	165	م.ط	توريد وتركيب سقف زجاج SKYLIGHT مصنوع من العوارض المصنوعة من التيوبات المعدنية مقاس 15 * 15 سم، وزجاج LAMINATED مزدوج ويتضمن المنتج طلاء ناري. يتم تركيبه بسقف الاحواش حسب التصميم المطلوب طبقا للمخططات التصميمية و تعليمات المهندس المشرف.	MW.7
	104,500.0	950	110	2م	توريد وتركيب برجولة معدنية ، ويتضمن المنتج طلاء ناري. يتم تركيبه بالسطح حسب التصميم المطلوب طبقا للمخططات التصميمية و تعليمات المهندس المشرف.	MW.8
	263,250.0	650	405	2م	توريد وتركيب برجولة معدنية ، ويتضمن المنتج طلاء ناري. يتم تركيبه بالتراسات حسب التصميم المطلوب طبقا للمخططات التصميمية و تعليمات المهندس المشرف.	MW.8
	175,500.0	650	270	2م	توريد وتركيب شرائح الومنيوم مقاس 10 سم * 30 سم سمك 2مم مجلفن مقاوم للعوامل الخارجية ويتم العمل طبقا لاصول الصناعة وحسب المواصفات والمخططات التصميمية مع الرجوع للمهندس المشرف لاعتماد كافة المواد واختيار الألوان النهائية	MW.9
	35,150.0	185	190	م.ط	توريد وتركيب الواح مفرغة الومنيوم CNC سمك مجلفن مقاوم للعوامل الخارجية ويتم العمل طبقا لاصول الصناعة وحسب المواصفات والمخططات التصميمية مع الرجوع للمهندس المشرف لاعتماد كافة المواد واختيار الألوان النهائية	MW.10
	31,500.0	450	70	2م		
	926,825.0				إجمالي أعمال الحديدية (METAL WORKS)	MW



عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك: شركة مدر للتطوير
مشروع: ذات النخل (مبنى الفندق) ZAT AL
NAKHEEL (HOTEL)
الموقع: المدينة المنورة
جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية

REV 0.0	2026/06/30	التاريخ	جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية			AR
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	وصف البند	الرقم
					ثامنا : الأعمال الزراعية (PLANTING WORK)	MW
	137,500.0	550.0	250	م.ط	توريد وتركيب احواض زراعة من المباني المصمتة وتكسية خشبية وفقا للمخططات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف	PW.1
	46,800.0	260.0	180	م2	توريد وتركيب مشتل زهور مع مناظر طبيعية صناعية حسب المخطط	PW.2
	184,300.0				إجمالي أعمال الزراعة (PLANTING WORKS)	BW.T



عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك: شركة مدر للتطوير
مشروع: ذات النخل (مبنى الفندق) ZAT AL
NAKHEEL (HOTEL)
الموقع: المدينة المنورة
جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية

REV 0.0	2026/07/20	التاريخ			جدول وصف وكميات - الأعمال المعمارية	AR
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	وصف البند	الرقم
					ملخص SUMMARY	SM
	165,000.0	165,000	1	UNIT	أولاً: أعمال تجهيزية للموقع (Site Mobilization)	1
	50.0	50	1	UNIT	ثانياً: الأعمال الترابية Earth Works	2
	265,863.5	265,864	1	UNIT	ثالثاً: اعمال العزل المائي والحراري Moisture & Thermal Protection Works	3
	872,835.0	872,835	1	UNIT	رابعاً: أعمال المباني (BLOCK WORKS)	4
	3,829,289.5	3,829,290	1	UNIT	خامساً: أعمال التشطيبات (FINISHING WORKS)	5
	1,527,670.0	1,527,670	1	UNIT	سادساً: أعمال الأبواب والشبابيك (WINDOWS & DOORS)	6
	926,825.0	926,825	1	UNIT	سابعاً: الأعمال المعدنية (METAL WORK)	7
	184,300.0	184,300	1	UNIT	ثامناً: الأعمال الزراعية (PLANTING WORK)	8
	7,771,833.0				إجمالي أعمال تجهيزية للموقع (Site Mobilization)	SM .T





3 · ELE. WORKS أعمال الكهرباء

عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المملكة العربية السعودية

المالك: مدر للتطوير

المشروع: ذات النخل HOTEL

موقع المشروع: المدينة المنورة

251218-E-H

جدول وصف وكميات - الأعمال الكهربائية				EL	
البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافراي	الاجمالي
a	لوحات التوزيع الكهربائية :				
a.1	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل (لوحات التوزيع التالية Earth Leakage Panel Boards بالكامل، بما في ذلك Circuit Breakers (ELCB)، والتوصيلات، وBusbars، Signal Lamps، وDigital Measuring Instruments، وجميع التوصيلات والملحقات الضرورية، وCable Trays، Conduiting، وTerminations، وDevices، وجميع الأعمال الأخرى وكل مايلزم من معدات ومواد وايدي عاملة لم تذكر وضرورية لإتمام البند على أكمل وجه و طبقا للمخططات والمواصفات ذات الصلة، وذلك حسب المواصفات والرسومات المعتمدة وحسب توصيات المهندس المشرف. VETIC, S.A, ALFANAR. يرجى الرجوع إلى Panel Board Schedule Layout				
a.1.1	لوحة توزيع خدمة SMDB-SER1,2 (16 WAYS) (800AT/800AF MCCB)	عدد	2	55000	110000
a.1.2	لوحة توزيع طوارئ رئيسية EMDB- (12 WAYS) (MCCB (400AT/400AF	عدد	1	32000	32000
a.1.3	لوحة توزيع خدمة DB-B-L1,2 (30 WAYS) (40AT/100AF MCCB)	عدد	2	12000	24000
a.1.4	لوحة توزيع خدمة DB-B-P1,2 (36 WAYS) (100AT/100AF MCCB)	عدد	2	13500	27000
a.1.5	لوحة توزيع خدمة DB-GYM1,2 (30 WAYS) (100AT/100AF MCCB)	عدد	2	12000	24000
a.1.6	لوحة توزيع خدمة DB-G1,2 , DB-F1,2 (30 WAYS) (60AT/100AF MCCB)	عدد	2	11500	23000
a.1.7	DB-RM (12 WAYS) (30AT/60AF MCCB)	عدد	34	6500	221000
a.1.8	لوحة توزيع خدمة DB-KIT1,2 (30 WAYS) (100AT/100AF MCCB)	عدد	2	11000	22000



22000	11000	2	عدد	لوحة توزيع خدمة (30 WAYS) DB-CAF1,2 (60AT/100AF MCCB)	a.1.9
85000	42500	2	عدد	SMDB-VRF01,02 (30 WAYS) (500AT/630AF MCCB)	a.1.10
اجمالي البند					
الأعمال المشتركة للكهرباء:					b
LV WIRES & CABLES - الأسلاك والكابلات ذات الجهد المنخفض - توريد وتركيب وتوصيل واختبار كابلات متعددة النوى Multi-core CU/XLPE/PVC ذات جهد V1000/600، وكذلك كابلات CU/XLPE/PVC ذات جهد V750/450، بما في ذلك جميع التوصيلات، ومواد التثبيت، والدعامات، وGlands، وTerminations، وجميع الملحقات الضرورية الأخرى، وذلك وفقاً للمواصفات والرسومات المعتمدة.					b.1
131850	45	2,930	م.ط	Cable size: 4x6+6 mm2	b.1.1
19000	50	380	م.ط	Cable size: 4x10+10 mm2	b.1.2
87000	75	1,160	م.ط	Cable size: 4x16+16 mm2	b.1.3
12600	105	120	م.ط	Cable size: 4x25+16 mm2	b.1.4
60900	145	420	م.ط	Cable size: 4x35+16 mm2	b.1.5
13400	335	40	م.ط	Cable size: 4x95+50 mm2	b.1.6
18000	450	40	م.ط	Cable size: 4x150+70 mm2	b.1.7
137800	530	260	م.ط	Cable size: 4x185+95 mm2	b.1.7
المولد GENERATOR					b.2
توريد وتركيب وتوصيل واختبار مولد من نوع الديزل الاحتياطي 380 فولت، (0.8 معامل قدرة) 60 هرتز، يشتمل على جميع ما يلزم من أنظمة التبريد والعاود وكاتم الصوت والكابلات الكهربائية وكابلات التحكم اللازمة للتركيب والتشغيل والبند يشمل التثبيت والتوصيل وشاحن البطاريات وجميع الأعمال المدنية					b.2.1
255000	255000	1	عدد	مولد 400 ك.فولت أمبير	b.2.2
32000	32000	1	عدد	مفتاح تحويل ثلاثي 800 أمبير	b.2.2
معدات توزيع الجهد المنخفض					c
WIRING DEVICES - التوصيل الكهربائية أجهزة توريد وتركيب واختبار وتشغيل المقبس الكهربائي الفردي 13 أمبير، 220 فولت، 3 سنون UK باستخدام PVC Conduits كاملة مع صناديق التوصيل (Junction Boxes (10x10)، وصناديق خلفية فولاذية (Steel Back Boxes (7x7)، والأسلاك (حد أدنى 4×2 + 4 مم ² ، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد)، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Distribution Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.					c.1
65600	160	410	عدد	للرطوبة كاليند السابق ولكن مقاوم	c.1.1
14250	190	75	عدد	كاليند السابق ولكن ثنائي 13 Amp. Double socket	c.1.2
17600	220	80	عدد	كاليند السابق ولكن ثنائي 13 Amp. Double socket	c.1.3
16500	220	75	عدد	كاليند السابق ولكن ثنائي 13 Amp. Double socket with outlet USB	c.1.4



1100	550	2	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل FLOOR BOX-1 الذي يشمل مقبس فردي ومزدوج A13 ، ومخرج تلفاز TV، ومخرج بيانات DATA باستخدام EGA BS PVC Conduits (Saudi Type)، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والأسلاك (حد أدنى 4×2 + 4 مم ² ، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد)، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Distribution Panel Board)، بالإضافة إلى كابل تلفاز RG6 وكابل بيانات Cat 6a، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.5
7200	450	16	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل FLOOR BOX-2 الذي يشمل مقبس فردي A13 باستخدام EGA BS PVC Conduits (Saudi Type)، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والأسلاك (حد أدنى 4×2 + 4 مم ² ، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد)، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Distribution Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.6
2500	500	5	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل FLOOR BOX-3 الذي يشمل مقبس مزدوج A13 باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type)، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والأسلاك (حد أدنى 4×2 + 4 مم ² ، Cable Riyadh أو ما يعادله معتمد)، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Distribution Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.7
10800	180	60	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج كابل A13، V220، غير مفصول (Spur Cable Outlet)، مزود بصمام أمان (Fused) للمروحة الشفافة (EXHAUST FAN) باستخدام PVC Junction Boxes (10x10)، كاملة مع Conduits (Saudi EGA BS Type)، والأسلاك (حد أدنى 2.5×2 + 2.5 مم ² ، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد)، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.8
بحسب توزيع فرش المطابخ النهائي				توريد وتركيب واختبار وتشغيل وحدة التحكم في الموقد (Cooker Control Unit) 45A باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type)، كاملة مع Junction Boxes (10x10) وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes (7x7)، والأسلاك (حد أدنى 6×2 + 6 مم ² ، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد)، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Board Panel)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.9
بحسب توزيع فرش المطابخ النهائي				توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج كابل للموقد (Cooker Cable Outlet) 45A باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type)، كاملة مع Junction Boxes (10x10) وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes (7x7)، والأسلاك (حد أدنى 6×2 + 6 مم ² ، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد)، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.10



13,000	260	50	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح مزدوج القطب (Double Pole Switch) للسخان الكهربائي (WATER HEATER) V220، A20 باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type)، كاملة مع Junction Boxes (10x10) وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes (7x7)، والأسلاك (حد أدنى 4 + 4×2 مم ² ، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد)، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Board Panel)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.11
11,000	220	50	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج كابل للسخان الكهربائي (WATER HEATER) 20A V220 باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type)، كاملة مع Junction Boxes (10x10) وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes (7x7)، والأسلاك (حد أدنى 4 + 4×2 مم ² ، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد)، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Board Panel)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.12
5,000	250	20	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج كابل للمجفف الكهربائي (Hand dryer) V220، A20 باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type)، كاملة مع Junction Boxes (10x10) وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes (7x7)، والأسلاك (حد أدنى 4 + 4×2 مم ² ، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد)، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Board Panel)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.13
2,450	350	7	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، V400، A60، NEMA-3R لوحة التكثيف CONDENSING UNIT الخاصة بوحدة التكييف الخارجية AC VRV، باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type) أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والأسلاك بقطر Minimum حسب Board Schedule، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Board Panel)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.14
900	450	2	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، V400، A80، NEMA-3R لوحة التكثيف CONDENSING UNIT الخاصة بوحدة التكييف الخارجية AC VRV، باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type) أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والأسلاك بقطر Minimum حسب Board Schedule، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Board Panel)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.15



3,120	520	6	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-) (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A100، CONDENSING NEMA-3R، V400 وحدة التكثيف الخاصة بوحدة التكييف الخارجية AC VRV، باستخدام UNIT PVC Conduits (Saudi EGA BS Type) أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والأسلاك بقطر Minimum حسب Panel Board Schedule، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة. توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-) (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A30، V230، BOOSTER PUMP لمضخة التعزيز NEMA-3R باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type) أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والأسلاك حد أدنى حسب Panel Board Schedule، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.16
560	280	2	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-) (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A30، V230، BOOSTER PUMP لمضخة التعزيز NEMA-3R باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type) أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والأسلاك حد أدنى حسب Panel Board Schedule، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.17
560	280	2	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-) (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A30، V230، T-PUMP لمضخة NEMA-3R باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type) أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والأسلاك حد أدنى حسب Panel Board Schedule، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.18
1,920	320	6	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-) (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A30، V230، S-PUMP لمضخة NEMA-3R باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type) أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والأسلاك حد أدنى حسب Panel Board Schedule، Riyadh Cable أو ما يعادله معتمد، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.19
1,400	350	4	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-) (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A60، V400، Elevator للمصعد NEMA-3R باستخدام PVC Conduits (Saudi EGA BS Type) أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والكابلات حد أدنى حسب Panel Board Schedule، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.20



700	350	2	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-)، (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A60، V400، NEMA-3R لتغذية المسابح ، باستخدام PVC Conduits أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والكابلات حد أدنى حسب Panel Board Schedule والمخطط الاحادي، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة. توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-)، (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A30، V400، NEMA-3R لمرمى ، باستخدام PVC Conduits أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Back Boxes Steel، والكابلات حد أدنى حسب Panel Board Schedule والمخطط الاحادي، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة. توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-)، (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A200، V400، NEMA-3R لمضخة الحريق ، باستخدام PVC Conduits أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والكابل حد أدنى حسب Panel Board Schedule والمخطط الاحادي، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.21
640	320	2	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-)، (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A30، V400، NEMA-3R لمرمى ، باستخدام PVC Conduits أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Back Boxes Steel، والكابلات حد أدنى حسب Panel Board Schedule والمخطط الاحادي، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة. توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-)، (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A200، V400، NEMA-3R لمضخة الحريق ، باستخدام PVC Conduits أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والكابل حد أدنى حسب Panel Board Schedule والمخطط الاحادي، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.22
1,550	1,550	1	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح فصل غير مدمج (Non-)، (Fused Disconnect Switch) ثلاثي القطب، A200، V400، NEMA-3R لمضخة الحريق ، باستخدام PVC Conduits أو Cable Tray، كاملة مع Junction Boxes وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes، والكابل حد أدنى حسب Panel Board Schedule والمخطط الاحادي، والدعامات، وإنهاء التوصيلات إلى لوحة التوزيع (Panel Board)، وذلك وفقاً للرسومات المعتمدة.	c.1.23
اجمالي البند					
					d
نظام الانارة - LIGHTING SYTEM :					
الانارة نقاط نظام- LIGHTING SYSTEM POINTS					d.1
توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل نظام الإضاءة العادية والطوارئ ومفاتيح التحكم، باستخدام قنوات PVC بقطر 25 مم للأعمال المدمجة أو تحت الأرض، وقنوات RGS بقطر 25 مم للأعمال الظاهرة أو فوق الأرض (Saudi EGA BS Type)، مع صناديق توصيل IP65، وقنوات مرنة مقاومة للماء، وكابلات مدرعة بحد أدنى 2.53 مم² (Riyadh Cable) أو ما يعادله معتمد)، وتوصيلات التأريض وكافة الملحقات اللازمة، والأعمال المطلوبة للتوصيل إلى لوحات التوزيع حسب المواصفات والرسومات المعتمدة، بما في ذلك تركيب وتشغيل مرحلات/قواطع تغيير الوضع اللازمة للتحويل بين الإضاءة العادية والطوارئ.					d.1.1
79,200	220	360	عدد	نوع: A RECESSED 18 WATT LED CIRCULAR .SHAPE COMPLETE WITH DRIVER	d.1.2



44,000	220	200	عدد	نوع: B RECESSED 12 WATT LED CIRCULAR .SHAPE COMPLETE WITH DRIVER (HIDDEN LIGHT) LINEAR WARM LED C نوع: W PER LINEAR 5.4 , LIGHTING FIXTURE METER	d.1.3
66,000	60	1,100	م.ط		d.1.4
20,000	250	80	عدد	نوع: D SURFACE/PENDANT CLEAR POLYCARBONATE LUMINAIRE, 2 X 22W .LED LAMP TYPE	d.1.5
17,400	290	60	عدد	نوع: E SIMILAR AS ABOVE BUT WITH 3 HOURS .BATTERY BACKUP	d.1.6
10,500	350	30	عدد	نوع: F PENDANT MOUNTED DOUBLE FACE EXIT SIGN/DIRECTIONAL LUMINAIRE WITH 1X8WATT LED LAMP , WITH 3 HOURS BATTERY BACKUP BODY-FRAMED IS MADE OF EXTRUDED ALUMINUM.PRE-TREATED,PAINTED , STOVE ENAMELED IN DARK BRONZE & ..DIRECTION OF ARROW AS PER DESIGN	d.1.7
9,000	300	30	عدد	نوع: G WALL MOUNTED SINGLE FACE EXIT SIGN/DIRECTIONAL LUMINAIRE WITH 1X8WATT LED LAMP WITH 3 HOURS , BATTERY BACKUP BODY-FRAMED IS MADE OF EXTRUDED ALUMINUM.PRE-TREATED,PAINTED , STOVE ENAMELED IN DARK BRONZE & ..DIRECTION OF ARROW AS PER DESIGN	d.1.8
19,800	220	90	عدد	نوع: H WALL MOUNTED DECORATIVE DIRECTIONAL LIGHTING FIXTURE WITH W LED LAMP IP-6510	d.1.9
2,880	240	12	عدد	نوع: I RECESSED 7 WATT LED CIRCULAR SHAPE IP65 .COMPLETE WITH DRIVER	d.1.10
7,280	260	28	عدد	نوع: J DECORATIVE RECESSED MOUNTED .60x60cm, 4 LED LAMP EACH 11.5W	d.1.11
4,500	300	15	عدد	نوع: K SIMILAR AS ABOVE BUT WITH 3 HOURS .BATTERY BACKUP	d.1.12
30,000	200	150	عدد	نوع: L RECESSED 12 WATT LED SQUARE SHAPE . COMPLETE WITH DRIVER. IP65	d.1.13



25,000	250	100	عدد	نوع: M SIMILAR AS ABOVE BUT WITH 3 HOURS . BATTERY BACKUP	d.1.14
60,000	15,000	4	عدد	نوع: N . DECORATIVE CHANDELIER WITH (40) NO . OF LAMPS EACH ONE 6 WATT LED	d.1.15
22,000	11,000	2	عدد	نوع: O DECORATIVE CHANDELIER WITH NO. OF LAMPS EACH ONE 5 WATT (5) . LED	d.1.16
4,160	260	16	عدد	نوع: P RECESSED 12 WATT LED RECTANGULAR . . SHAPE COMPLETE WITH DRIVER	d.1.17
18,900	450	42	عدد	نوع: Q cm HEIGHT BOLLARD, ALUMINUM 60 . . W LED LAMP 10 & BODY, GLASS DIFUSER	d.1.18
7,920	220	36	عدد	نوع: R RECESSED 18 WATT LED CIRCULAR . SHAPE COMPLETE WITH DRIVER	d.1.19
21,600	300	72	عدد	نوع: S CEILING SURFACE MOUNTED CYLINDRICAL DOWNLIGHT LUMINAIRE WITH 14 WATTS LED LAMP , HIGH POWER . FACTOR . . WITH 3 HOURS BATTERY BACKUP	d.1.20
9,000	300	30	عدد	نوع: T EMERGENCY LIGHT WITH 3 HOURS . . BATTERY BACKUP	d.1.21
27,500	250	110	عدد	حساس اضاءة MOTION SENSOR	d.1.22
اجمالي البند					
نظام الحماية من الصواعق والتأريض & LIGHTNING : EARTHING PROTECTION					
65000	65000	1	مقطوعة	توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام حماية من الصواعق والتأريض (Earthing Protection & Lightning System) للمبنى، ويشمل حفرة التأريض (Earthing Pit)، أسلاك وشريط نحاسي عاري، شريط حديد فولاذي، طرف هوائي نحاسي صلب (Solid Copper Air Terminal)، وموصلات نحاسية مع الملحقات والاتصالات اللازمة، وذلك حسب المواصفات والرسومات المعتمدة.	e e.1
اجمالي البند					
الاتصالات (COMMUNICATION)					
مفاتيح شبكات البيانات (DATA COMMUNICATION) (SWITCHES)					



13000	260	50	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج بيانات مثبت على الحائط CAT6a (Wall Mounted Data Outlet) RJ45 UTP، مرتبط بشكل فردي بـ كابينة الاتصالات (Communication Cabinet)، باستخدام PVC Conduits كاملة مع Junction Boxes 10x10 وصناديق خلفية فولاذية Boxes 7x7 Steel Back، وإنهاء التوصيلات، ووضع العلامات، مع جميع الملحقات اللازمة. توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج تلفون مثبت على الحائط CAT6a (Wall Mounted Tel. Outlet) RJ45 UTP، مرتبط بشكل فردي بـ كابينة الاتصالات (Communication Cabinet)، باستخدام PVC Conduits كاملة مع Junction Boxes 10x10 وصناديق خلفية فولاذية Boxes 7x7 Steel Back، وإنهاء التوصيلات، ووضع العلامات، مع جميع الملحقات اللازمة.	f.1.1
10400	260	40	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج بيانات و تلفون مثبت على الحائط CAT6a (Wall Mounted Tel. & Data Outlet) RJ45 UTP، مرتبط بشكل فردي بـ كابينة الاتصالات (Communication Cabinet)، باستخدام PVC Conduits كاملة مع Junction Boxes 10x10 وصناديق خلفية فولاذية Boxes 7x7 Steel Back، وإنهاء التوصيلات، ووضع العلامات، مع جميع الملحقات اللازمة.	f.1.2
4800	300	16	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج بيانات و تلفون مثبت على الحائط CAT6a (Wall Mounted Tel. & Data Outlet) RJ45 UTP، مرتبط بشكل فردي بـ كابينة الاتصالات (Communication Cabinet)، باستخدام PVC Conduits كاملة مع Junction Boxes 10x10 وصناديق خلفية فولاذية Boxes 7x7 Steel Back، وإنهاء التوصيلات، ووضع العلامات، مع جميع الملحقات اللازمة.	f.1.3
36000	600	60	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل نقطة وصول لاسلكية مثبتة على الحائط/السقف (WAP - Wireless Access Point) TRIBAND WIFI 6+/WIFI 7، كاملة مع جهاز POE، الكابل، مخرج RJ45، وكابل Cord Patch. توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابل الألياف الضوئية (Optical Fiber Cable) رباعي النوى، متعدد الوضع (4- core، Multimode) وفقاً لمواصفات STC FTTH، يتم تركيبه داخل قناة uPVC بقطر 50 مم من صندوق STC إلى صندوق النهاية (FTTH Terminal Box). FTTH.	f.1.4
22000	22000	1	L.S	توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابل الألياف الضوئية (Optical Fiber Cable) رباعي النوى، متعدد الوضع (4- core، Multimode) وفقاً لمواصفات STC FTTH، يتم تركيبه داخل قناة uPVC بقطر 50 مم من صندوق STC إلى صندوق النهاية (FTTH Terminal Box). FTTH.	f.1.5
نظام التلفزيون (TELEVISION SYSTEM) g					
8360	220	38	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج تلفزيون مثبت على الحائط (Wall Mounted Single F-Type Television Outlet) وكابل RG6 مرتبط بشكل فردي بـ كابينة MATV (MATV Cabinet)، باستخدام PVC Conduits كاملة مع Junction Boxes 10x10 وصناديق خلفية فولاذية Steel Back Boxes 7x7، وإنهاء التوصيلات، ووضع العلامات، مع جميع الملحقات اللازمة لتشغيل النظام.	g.1
نظام التحكم الذكي (SYSTEM SMART) g					
180000	180000	1	L.S	توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام التحكم الذكي في المبنى GRMS & SMART SYSTEM والبند يشمل جميع ما يلزم من كابلات وأجهزة وأكسسوارات وحوامل للكابلات ومواسير وعلب لاتمام العمل على اكمل وجه طبقاً للمخططات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	g.1
نظام الاخلاء الصوتي(PUBLIC ADDRESS) g					
(SYSTEM)					



85000	85000	1	L.S	توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام الصوت مشتملا على كامل يحتوي وليس حصرا علي: - U(21) P.A-1 وحدة موزع ومنسق للصوت سعة 8 دخل / 4 خرج - وحدة اختيار وتحديد لمناطق الصوت - وحدة مشغل اسطوانات - وحدة منسق للصوت - وحدة ميكروفون لا سلكي VHF بحامل - وحدة ميكروفون منضدي - سماعة سقفية غاطسة (6وات) عدد 110-	
				اجمالي البند	
				كاميرات المراقبة بالفيديو (VIDEO) (SURVEILLANCE CAMERAS)	i
56050	950	59	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام CCTV كامل، بما في ذلك الكابلات، الصناديق، PVC Conduits بقطر 25 مم، وكابلات CAT6A، مع جميع الملحقات اللازمة وجعل النظام جاهزا للعمل وفق المواصفات، بما في ذلك الواجهات، التكميلات، العلامات، الترميز، NVR، Switch Matrix، والكبائن (Cabinets). كاميرا شبكية True Day/Night (Network)، 2.9/1، Progressive Scan CMOS، بدقة MP8، IR، داخلية/خارجية (Indoor/Outdoor Box Camera)، بعدسة ثابتة 2.8 مم (Fixed Lens)، بما في ذلك جميع الأعمال والملحقات اللازمة لتشغيلها بشكل صحيح مثل القنوات الكهربائية (Conduits)، الصناديق (Boxes)، كابل CAT6a، مخرج RJ45، وغيرها. جهاز تسجيل الفيديو الشبكي - (Network Video Recorder) 4 NVR قنوات (CH-4)، يدعم حتى 1 SATA (الحد الأقصى TB10؛ مع محرك أقراص HDD SATA بمواصفات المراقبة RAID + X 1TB [HOT SWAP1] متضمن)، بعرض نطاق 80/40 Mbps مع إضافة 20% للتوسعة المستقبلية، لتسجيل 4 قنوات بدقة MP / 208 إطار في الثانية / H.265+ (30 يومًا/24 ساعة أو 60 يومًا/12 ساعة)، ويأتي Rack Mounted 4U.	i.1 i.1.1
9000	4500	2	عدد	شاشته ملونه 55 بوصة LED. توريد وتركيب كابينة U 42 للمعلومات والتليفونات CCTV/TELECOM CABINET Cabinet for MAIN, including but not limited to PDU, cable organizer optical fiber patch panels, optical fiber patch Pluggable Modules Small Factor cords, 1 Gbps (SFP'S), UTP patch panel, patch cords, POE edge software, all modules & system server, switch(es) configuration and necessary for all system interface as required. Including pointing devices, keyboard(s), etc, mice	i.1.2 i.1.3
14000	3500	4	عدد		
29000	14500	2	عدد		i.1.4
				نظام حواجز البوابات ARM & ACCESS CONTROL BARRIERS	j



				توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل نظام حاجز ذراع بوابة من الألمنيوم Gate Arm Barrier System، شاملاً جميع المواسير (25 PVC مم للمدمجة و EMT 3/4 بوصة للظاهرة)، الكابلات والأسلاك، وحدات التحكم، مصادر التغذية، والملحقات كاملة طبقاً للمخططات والمواصفات، مع التكامل مع أنظمة المبنى، وتوريد 150 بطاقة دخول RFID وحساسات الحلقات المغناطيسية، وكافة المتطلبات اللازمة للتشغيل الكامل. حاجز دخول وخروج	j.1.1
30000	15000	2	عدد		
				اجمالي البند	
				أجمالي الأعمال الخاصة (TOTAL SPECIAL SYSTEM)	SP.T
2,605,150.00				أجمالي الأعمال الكهربائية في المبنى	EL.T





4 · MECH. WORKS الأعمال الميكانيكية

عبدالله النمي للإستشارات الهندسية ABDULLAH ALNUMAY ENGINEERING CONSULTANCY 					المملكة العربية السعودية المالك : شركة مدر للتطوير المشروع : ذات النخل (الفندق) الموقع : المدينة المنورة	251218
REV 1.0	2026/06/30	التاريخ			جدول وصف وكميات - الأعمال الميكانيكية	
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	وصف البند	الرقم
					نظام تكييف الهواء (HVAC SYSTEM)	AC
LG, GREE, TRANE					نظام الوحدات المنفصلة ذات حجم الفيون المتغير REFRIGERANT (VRF) (VARIABLE :- (FLOW توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام (VRF) (ويشمل الوحدات الداخلية (FCUs) بانواعها (كونسيلد - حائطي - أرضي - كاسيت) والوحدات الخارجية (CU) حسب القدرات الفعلية عند (T3) درجة حرارة خارجية (46) درجة مئوية شامل أجهزة التحكم والنظام كامل بجميع الملحقات والادوات والوصلات وتمديدات مواسير النحاس لخطى الفيون و اسلاك الكهرباء للقدرة والتحكم مع العزل داخل حاويات لسهولة الصيانة مع عمل ال (SLEEVES) اللازمة داخل الحوائط والأسقف الخرسانية وكذلك تمديدات مواسير التكييف لأقرب نقطة صرف والسعر يشمل كافة الملحقات وجميع ما يلزم للتشغيل الجيد ونهو الأعمال طبقا للمخططات وللمواصفات القياسية وأصول الصناعة ولن يتم قبل اي امر تغييرى بسبب الجهل وذلك حسب الساعات التالية: الوحدات الخارجية (OUTDOOR UNITS) نظام (VRF):- وحدة تكييف خارجية نظام (VRF) بقدرة فعلية 33 طن تبريدي وحدة تكييف خارجية نظام (VRF) بقدرة فعلية 30 طن تبريدي	AC.1
	184,000	92,000	2	عدد		AC.2
	86,500	86,500	1	عدد		AC.2.1
						AC.2.2



84,000	84,000	1	عدد	وحدة تكييف خارجية نظام (VRF) بقدرة فعلية 29 طن تبريدي	AC.2.3
154,000	77,000	2	عدد	وحدة تكييف خارجية نظام (VRF) بقدرة فعلية 26.5 طن تبريدي	AC.2.4
77,000	77,000	1	عدد	وحدة تكييف خارجية نظام (VRF) بقدرة فعلية 26 طن تبريدي	AC.2.5
61,000	61,000	1	عدد	وحدة تكييف خارجية نظام (VRF) بقدرة فعلية 18.5 طن تبريدي	AC.2.6
58,000	58,000	1	عدد	وحدة تكييف خارجية نظام (VRF) بقدرة فعلية 18 طن تبريدي	AC.2.7
98,000	49,000	2	عدد	وحدة تكييف خارجية نظام (VRF) بقدرة فعلية 13 طن تبريدي	AC.2.8
46,500	46,500	1	عدد	وحدة تكييف خارجية نظام (VRF) بقدرة فعلية 12 طن تبريدي	AC.2.9
83,000	41,500	2	عدد	وحدة تكييف خارجية نظام (VRF) بقدرة فعلية 10 طن تبريدي	AC.2.10
الوحدات الداخلية (INDOOR)					AC.3
نظام (VRF) :- (UNITS)					
333,500	14,500	23	عدد	وحدة تكييف من النوع المخفي بقدرة 5.0 طن تبريد فعلي و تصرف 2000 قدم مكعب /الدقيقة. (Consealed)	AC.3.1
156,000	13,000	12	عدد	وحدة تكييف من النوع المخفي بقدرة 4.0 طن تبريد فعلي و تصرف 1600 قدم مكعب /الدقيقة. (Consealed)	AC.3.2
120,000	12,000	10	عدد	وحدة تكييف من النوع المخفي بقدرة 3.0 طن تبريد فعلي و تصرف 1200 قدم مكعب /الدقيقة. (Consealed)	AC.3.3
156,800	11,200	14	عدد	وحدة تكييف من النوع المخفي بقدرة 2.5 طن تبريد فعلي و تصرف 1000 قدم مكعب /الدقيقة. (Consealed)	AC.3.4
162,000	9,000	18	عدد	وحدة تكييف من النوع المخفي بقدرة 2.0 طن تبريد فعلي و تصرف 800 قدم مكعب /الدقيقة. (Consealed)	AC.3.5
27,200	6,800	4	عدد	وحدة تكييف من النوع الجداري بقدرة 2.5 طن تبريد فعلي و تصرف 1000 قدم مكعب /الدقيقة. (Mounted Wall)	AC.3.6
5,750	5,750	1	عدد	وحدة تكييف من النوع الجداري بقدرة 2.0 طن تبريد فعلي	AC.3.7



Mullar, Totaline					و تصرف 800 قدم مكعب /الدقيقة. (Mounted Wall)	
	10,000	5,000	2	عدد	وحدة تكييف من النوع الجداري بقدرة 1.5 طن تبريد فعلي و تصرف 600 قدم مكعب /الدقيقة. (Mounted Wall)	AC.3.8
	31,500	4,500	7	عدد	وحدة تكييف من النوع الجداري بقدرة 1.0 طن تبريد فعلي و تصرف 400 قدم مكعب /الدقيقة. (Mounted Wall)	AC.3.9
	38,000	9,500	4	عدد	وحدة تكييف من النوع السقفي بقدرة 3.0 طن تبريد فعلي و تصرف 1200 قدم مكعب /الدقيقة. (Cassatte)	AC.3.10
					مواسير النحاس لخطي الفريون الغاز والسائل	AC.4
					-(COPPER REF PIPES):-	
					توريد وتركيب واختبار مواسير النحاس بالمطر الطولي لجميع المقاسات لخطي الفريون الغاز والسائل والعمل يشمل اسلاك الكهرباء للقدرة والتحكم بالمقاس المطلوب مع العزل الحراري وتركيب داخل جرابات مقاس 75 ملم ال (SLEEVES) داخل الحوائط أو الأسقف الخرسانية أو فوق الاسقف المستعارة عن طريق التثبيت بالقفصان الحديدية والسعر يشمل كافة الملحقات وجميع ما يلزم للتشغيل الجيد وانهاء الأعمال على اكمل وجه طبقا للمخططات وللمواصفات القياسية وأصول الصناعة.	AC.4.1
	0				مراوح امداد هواء (SUPPLY FANS):-	AC.5
					توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (FAF-01) من النوع المحوري, INLINE AXIAL FAN, (CONSTANT SPEED) تركب فوق سطح الفندق ذات تصرف 1300 قدم مكعب / الدقيقة وضغط استاتيكي 0.3 بوصة عمود ماء لزوم الهواء الفريش لوحداث التكييف المخفيه مع جميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية.	AC.5.1
	6,500	6,500	1	عدد		



					توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (FAF-02) من النوع INLINE AXIAL FAN, المحورى (CONSTANT SPEED) تركيب فوق سطح الفندق ذات تصرف 2700 قدم مكعب / الدقيقة وضغط استاتيكي 0.3 بوصة عمود ماء لزوم الهواء الفريش لوحداث التكييف المخفيه مع جميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية.	AC.5.2
	7,000	7,000	1	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (FAF-03) من النوع INLINE AXIAL FAN, المحورى (CONSTANT SPEED) تركيب فوق سطح الفندق ذات تصرف 800 قدم مكعب / الدقيقة وضغط استاتيكي 0.3 بوصة عمود ماء لزوم الهواء الفريش لوحداث التكييف المخفيه مع جميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية.	AC.5.3
	8,800	4,400	2	عدد		
	0					
	0				مراوح سحب هواء (FANS EXHAUST)	AC.6
					توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (EF-1) من النوع الديكوري (CASSETTE TYPE) تركيب بالسقف المعلق ذات تصرف 100 قدم مكعب / الدقيقة وضغط استاتيكي 0.15 بوصة عمود ماء كاملة لزوم الحمامات مع جميع الملحقات كما هو موضح بالمخططات.	AC.6.1
	29,900	650	46	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (EF-2) من النوع الجداري (MOUNTED TYPE) تركيب بالجدران مصنوعة من الحديد ذات تصرف 200 قدم مكعب / الدقيقة وضغط استاتيكي 0.1 بوصة عمود ماء لزوم المخازن والمستودعات وغيرها كاملة بجريلة لطرد الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية.	AC.6.2
	4,250	850	5	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (EF-3) من النوع INLINE AXIAL FAN, المحورى (SPEED CONSTANT) تركيب مع مجارى الهواء فوق السقف المستعار ذات تصرف 400 قدم مكعب / الدقيقة وضغط استاتيكي 0.1 بوصة عمود ماء لزوم غرف	AC.6.3
	1,800	1,800	1	عدد		



					الكهرباء كاملة مع جميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية.	
	8,500	4,250	2	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (EF-4) من النوع المحوري (INLINE AXIAL FAN, CONSTANT) (SPEED) كاملة بجميع الملحقات وتصرف 1600 قدم مكعب/الدقيقة عند ضغط استاتيكي 25. بوصة عمود ماء لزوم الحمامات مع جميع الملحقات كما هو موضح بالمخططات.	AC.6.4
	3,600	1,800	2	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (EF-5) من النوع المحوري (INLINE AXIAL FAN, CONSTANT) (SPEED) كاملة بجميع الملحقات وتصرف 380 قدم مكعب/الدقيقة عند ضغط استاتيكي 15. بوصة عمود ماء لزوم غرفه المضخات مع جميع الملحقات كما هو موضح بالمخططات.	AC.6.5
	4,400	4,400	1	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (EF-6) من النوع المحوري (INLINE AXIAL FAN, CONSTANT) (SPEED) كاملة بجميع الملحقات وتصرف 2300 قدم مكعب/الدقيقة عند ضغط استاتيكي 25. بوصة عمود ماء لزوم الحمامات مع جميع الملحقات كما هو موضح بالمخططات.	AC.6.6
	3,500	3,500	1	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (EF-7) من النوع المحوري (INLINE AXIAL FAN, CONSTANT) (SPEED) كاملة بجميع الملحقات وتصرف 1300 قدم مكعب/الدقيقة عند ضغط استاتيكي 25. بوصة عمود ماء لزوم الحمامات مع جميع الملحقات كما هو موضح بالمخططات.	AC.6.7
	1,200	1,200	1	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (EF-8) من النوع الجداري الصناعي (INDUSTRIAL WALL) (MOUNTED TYPE) تركيب بالجدران مصنوعة من الحديد ذات تصرف 300 قدم مكعب / الدقيقة وضغط استاتيكي 0.1 بوصة عمود ماء لزوم غرفه الموبيليا كاملة	AC.6.8



KDK, SYSTEM AIR, GREENHEAK, RESONBERG					بجريلة لطرد الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية.	
	27,800	27,800	1	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (EF-9) من النوع المحوري (INLINE AXIAL FAN, 2 SPEED) كاملة بجميع الملحقات وتصرف 40,000 قدم مكعب/الدقيقة عند ضغط استاتيكي 3. بوصة عمود ماء عند السرعة العالية و وتصرف 24,000 قدم مكعب/الدقيقة عند ضغط استاتيكي 3. بوصة عمود ماء عند السرعة المنخفضة شامل لوحة التحكم والربط مع ممرات الهواء المرنة ومخرج المروحة وصلة من الصاج المجلفن كاملة بجريلة لطرد الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية..	AC.6.9
	2,400	1,200	2	عدد	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مروحة لسحب الهواء (EF-2) من النوع الجداري الصناعي (INDUSTRIAL WALL MOUNTED TYPE) تركيب بالجدران مصنوعة من الحديد ذات تصرف 450 قدم مكعب / الدقيقة وضغط استاتيكي 0.1 بوصة عمود ماء لزوم غرفة النفايات كاملة بجريلة لطرد الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية.	AC.6.10
	0				مخارج هواء التغذية (SUPPLY DIFFUSERS) :-	AC.7
	15,840	180	88	م . ط	توريد وتركيب مخرج امداد الهواء سقفي من النوع الخطي المشقوق (LINEAR 3 SLOT DIFFUSER) مكون من ثلاث فتحات كامل بمجمع الهواء المبطن بالعزل من الداخل والخارج والوصلات المرنة كاملة بدناير الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية .	AC.7.1
	18,480	220	84	عدد	توريد وتركيب مخرج هواء امداد من المستودعات سقفي من النوع المربع (SQUARE DIFFUSER) بالوصلات المرنة كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية مقاس 300*300 ملى.	AC.7.2
	3,960	220	18	عدد	توريد وتركيب جريلة هواء مطرود (SUPPLY LEANER GRILL) مصنوعة من الألمونيوم كامل بمجمع الهواء المرنة كاملة	AC.7.3



					بدناير الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات و المواصفات . لزوم الغرف الفندقية - مقاس (850*200) ملم توريد وتركيب جريلة هواء مطرود (SUPPLY LEANER GRILL) مصنوعه من الألومنيوم كامل بمجمع الهواء المرنة كاملة بدناير الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات و المواصفات . لزوم الغرف الفندقية - مقاس (1000*200) ملم توريد وتركيب جريلة هواء مطرود (SUPPLY LEANER GRILL) مصنوعه من الألومنيوم كامل بمجمع الهواء المرنة كاملة بدناير الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات و المواصفات . لزوم الغرف الفندقية - مقاس (1400*200) ملم	AC.7.4
عدد	20	220	4,400			
عدد	2	300	600			AC.7.5
			0		مخرج هواء راجع (RETURN DIFFUSERS) :- توريد وتركيب مخرج راجع الهواء سقفي من النوع الخطي المشقوق (LINEAR 3 SLOT DIFFUSER) مكون من ثلاث فتحات كامل بمجمع الهواء المبطن بالعزل من الداخل والخارج والوصلات المرنة كاملة بدناير الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية . توريد وتركيب مخرج هواء راجع من المستودعات سقفي من النوع المربع (SQUARE DIFFUSER) بالوصلات المرنة كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات والمواصفات الفنية مقاس 300*300 مل.	AC.8
م . ط	78	150	11,700			AC.8.1
عدد	81	200	16,200			AC.8.2
عدد	81	240	19,440			AC.8.3
عدد	18	220	3,960			AC.8.4
عدد	20	220	4,400			AC.8.5



					المخططات و المواصفات . لزوم الغرف الفندقية - مقاس (1000*200) ملم	
	600	300	2	عدد	توريد وتركيب جريلة هواء مطرود (SUPPLY LEANER GRILL) مصنوعه من الألومنيوم كامل بمجمع الهواء المرنة كاملة بدناير الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات و المواصفات . لزوم الغرف الفندقية - مقاس (1400*200) ملم	AC.8.6
	0					
	0				مخارج الهواء المطرود (EXHAUST)	AC.9
					-(DIFFUSERS)	
	0		70	عدد	توريد وتركيب جريلة هواء مطرود (EXHAUST AIR GRILL) مصنوعه من الألومنيوم كامل بمجمع الهواء المرنة كاملة بدناير الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات و المواصفات . لزوم دورات المياه والمطبخ - مقاس (180*180) ملم	AC.9.1
	2,200	220	10	عدد	توريد وتركيب جريلة هواء مطرود (EXHAUST AIR GRILL) مصنوعه من الألومنيوم كامل بمجمع الهواء المرنة كاملة بدناير الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات و المواصفات . لزوم تهويه الجراج - مقاس (800*200) ملم	AC.9.2
	1,200	240	5	عدد	توريد وتركيب جريلة هواء مطرود (EXHAUST AIR GRILL) مصنوعه من الألومنيوم كامل بمجمع الهواء المرنة كاملة بدناير الهواء وجميع الملحقات حسب المخططات و المواصفات . لزوم تهويه الجراج - مقاس (400*400) ملم	AC.9.3
	0					
	0				مجاري الهواء (WORK DUCT) :-	AC.10
	266,380	190	1,402	م . ط	توريد وتركيب واختبار مجارى هواء للتغذية اوالراجع او السحب مكونة من قطاعات مستطيلة او دائرية مصنعة من الصاج المجلفن (G90) كامل مع جميع الاكسسوارات و مشتركات من (تيهات - منحنيات - ... الخ) وكذلك الدناير اللازمة (صوتية - خامد للحريق - حاجم الهواء - فاصل هواء الخ) واكسسوارات التعليق والتثبيت على أن يكون التوريد والتركيب والتصنيع مطابق للمواصفات القياسية (SMACNA) ويتم التركيب طبقا لأصول الصناعة.شامل العزل الحراري اللازم لمجاري الهواء للتغذية والراجع والهواء الخارجي من الفيير جلاس ذات كثافة 24	AC.10.1



					كجم / م 3 وسمك 25 مم بالمادة اللازمة و ورق الالمنيوم وذلك حسب المخططات والمواصفات . - متوسط المقاسات (350*300) ملم ومتوسط السماكة (0.7) ملم	
	14,400	180	80	م . ط	كالبنء السابق ولكن من دون العزل الحراري لزول مجاري الهواء المطرود للقبو والممرات وتضغيط السلم حسب المخططات والمواصفات . - متوسط المقاسات (500*600) ملم وسماكة (1.0 - 1.2) ملم توريد وتركيب و تشغيل و اختبار أعمال مجارى الهواء دائرية من مادة البولي فينيل كلورايد (PVC-CLASS 3) والبنء يشمل التثبيت والعلاقات والدعامات والوصلات و جميع الإكسسوارات اللازمة لانتهاء العمل علي اكمل وجه وتقديم جميع الضمانات اللازمة ولن يتم قبول أي مطالبة بسبب الجهل أو عدم المعرفة . - قطر 110 ملم	AC.10.2
	6,600	110	60	م . ط		AC.10.3
	2,411,160.0				أجمالي نظام تكييف الالهواء (TOTAL) (HVAC SYSTEM)	AC.T
	2,411,160.0				أجمالي أعمال الميكانيكا في المبني	ME.T



عبد الله المهنا
مخططون · معماريون · مهندسون
ABDULAH AL-MOHANNA
PLANNERS · ARCHITECTS · ENGINEERS
RIVADH 11545 P.O.P.O. 60322 TEL: +966 4603460 FAX: +966 4190461



عبد الله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



251218

المملكة العربية السعودية
المالك : شركة مدر للتطوير
المشروع : ذات النخل (سكني - فندق)
الموقع : المدينة المنورة

جدول وصف وكميات - الأعمال
الميكانيكية

REV 1.0

2026/07/04

التاريخ

الملاحظات

الإجمالي

السعر

الكمية

الوحدة

وصف البند

الرقم

نظام أعمال السباكة (PLUMBING)
(SYSTEM)

PL

PL.0

جميع الخامات وكافة الأعمال تكون طبقاً للمواصفات القياسية السعودية (SASO) تشمل الاسعار التوريد والتركيب وأجراء التجارب والاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءة وصلاحية كافة ما يتم تنفيذه من أعمال محمل على فئات اسعار التوصيلات جميع المحابس والصمامات من اجود الأنواع المطابقة للمواصفات القياسية السعودية (SASO) جميع اعمال مواسير البلاستيك من اجود انتاج البولي بروبيلين على المقاول تقديم ثلاثة عينات من كافة المواد المطلوبة لجميع الاعمال لاختيار احدها للاعتماد من المهندس الاستشاري الاول قبل التوريد والتركيب. المقاول مسئول عن إعادة الحسابات الهيدروليكية واعتمادها وتصحيح أي خطأ ورد في المخططات او الكميات التصميمية دون المطالبة بفرق سعر. لا تنفذ البنود الاختيارية الا بموجب موافقة من المهندس الاستشاري وبعد موافقة المالك. جميع المشتريات والكيعان الخاصة بصرف الاعمال الصحية تكون بباب كشف لتسهيل اعمال الصيانة جميع التمديدات الواصلة من الخزان إلى غرفة الطلمبات وكذلك التمديدات بين الطلمبات تكون من البولي بروبيلين. لن يتم قبل اي امر تغيير بسبب الجهل او عدم العلم الا في حال وجود بنود جديدة غير متضمنة جدول المواصفات والكميات او المخططات.

الادوات الصحية والإكسسوارات
& SANITARY WARES
: (ACCESSORIES)

PL.1



OLI IW Enrique brass CLIENT APPROVAL	124,800.0	2,400	52	عدد	تركيب وتركيب مرحاض افرنجي من نوع المعلق علي الجدار او حسب الاعتماد المعماري والبند يشمل خلاط الشطاف مخفي وصندوق الطرد غاطس بالجدار والبند يشمل توريد الوصلات ومحبس الدفان ومحبس الزاوية وتأسيس المواسير للتغذية للحر والبارد والصرف والتهوية وجميع الاكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف	PL.1.1
OLI IW Enrique brass CLIENT APPROVAL	25,200.0	1,800	14	عدد	تركيب وتركيب مرحاض افرنجي من نوع المثبت علي الارض او حسب الاعتماد المعماري والبند يشمل خلاط الشطاف مخفي وصندوق الطرد والبند يشمل توريد الوصلات ومحبس الدفان ومحبس الزاوية وتأسيس المواسير للتغذية للحر والبارد والصرف والتهوية وجميع الاكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف	PL.1.2
OLI IW Enrique brass CLIENT APPROVAL	14,400.0	3,600	4	عدد	توريد وتركيب طقم ادوات صحية لزوم المعاقين تتكون من مرحاض افرنجي من نوع المثبت علي الارض وحوض مثبت علي الجدار والبند يشمل خلاط المياه حار بارد للمغسلة والشطاف مخفي وصندوق الطرد خارج الجدار والبند يشمل توريد الوصلات ومحبس الدفان ومحبس الزاوية وتأسيس المواسير للتغذية للحر والبارد والصرف والتهوية وجميع الاكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف.	PL.1.3
CLIENT APPROVAL	86,400.0	1,800	48	عدد	توريد وتركيب خلاط شاور الاستحمام من النوع الغاطس في الجدار او حسب الاعتماد المعماري والبند يشمل السماعة والدفش المطري الراسي والجاني والبند يشمل توريد الوصلات المرنة وتأسيس المواسير للتغذية للحر والبارد والصرف والتهوية وجميع الاكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل حسب المخططات والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف.	PL.1.4



GESSIPF59001-713Enrique brassCLIENT APPROVAL	123,200.0	1,400	88	عدد	توريد وتركيب حوض غسيل من الخزف من النوع الذي يركب على كاوتنر من الرخام او حسب الاعتماد المعماري (Counter Top Basin) كامل مع خلاط للمياه حار بارد وفتحة الطفح والهراب ومحبس الدفان والسيفون والبند يشمل توريد الصمامات الزاوية ، والوصلات المرنة والمواسير للتغذية للحار والبارد والصرف والتهوية مع جميع الملحقات اللازمة للتركيب حسب المواصفات و المخططات والسعر يشمل كافة القطع والاكسسوارات اللازمة .	PL.1.5
CLIENT APPROVAL	33,800.0	1,300	26	عدد	توريد وتركيب حوض مطبخ من الاستانلس ستيل من النوع الذي يركب على كاوتنر من الرخام او حسب الاعتماد المعماري (Counter Top Basin) كامل مع خلاط للمياه حار بارد وفتحة الطفح والهراب ومحبس الدفان والسيفون والبند يشمل توريد الصمامات الزاوية ، والوصلات المرنة والمواسير للتغذية للحار والبارد والصرف والتهوية مع جميع الملحقات اللازمة للتركيب حسب المواصفات و المخططات والسعر يشمل كافة القطع والاكسسوارات اللازمة .	PL.1.6
SAUDI CAST	32,400.0	120	270	م.ط	تصريف مياه الأمطار (RAIN WATER) : (DRAIN) توريد وتركيب مواسير صرف مطر للصواعد والشبكة الخارجية من نوعية (UPVC- CLASS 4) طبقا للمواصفات والمخططات والسعر يشمل جميع قطع التوصيل والتركيب من أكواع وتيهات ونفاصات وغيرها مع التثبيت والتعليق والحفر ضمن الجدران وعمل الحاويات (SLEEVES) بالحوائط والأسقف الخرسانية ونهايات من النحاس تثبت بنقاط الصرف السفلية للمواسير مع غسيل وتنظيف المواسير والأعمال الإنشائية إذا لزم الأمر. - قطر 110 مم.	PL.2 PL.2.1
SAPCO, APLACO,NIPRO,FABCO	14,720.0	320	46	عدد	توريد وتركيب جرجور لتصريف مياه المطر شامل اللسان بقطر 110 مم من الحديد الظهر او ما يشابهه من المعادن كالبرونز او البراس وغيره والعمل يشمل اللسان وجميع القطع والتوصيلات والتركيب من أكواع وتيهات ونفاصات وغيرها مع التثبيت والتعليق والحفر ضمن الجدران .	PL.2.2



SAPCO, APLACO, NIPRO, FABCO					مواسير الصرف الصحي (DRAINAGE) :(UPVC CLASS 4 - WATER PIPES توريد وتركيب شبكة مواسير الصرف الصحي للصواعد والشبكة الخارجية من نوعية (UPVC-CLASS-4) لشبكة الصرف شامل جميع القطع والوصلات والمشتريات وضبات التسليك المعلقة طبقا للمواصفات والمخططات والسعر يشمل جميع قطع التوصيل والتركيب من ضبات التسليك أكواع وتيهات ونقاصات وفتحات تهوية علوية وغيرها مع التثبيت والتعليق والحفر ضمن الجدران .	PL.3
	28,575.0	45	635	م.ط	قطر 50 مم .	PL.3.1
	23,100.0	55	420	م.ط	قطر 75 مم .	PL.3.2
	87,300.0	90	970	م.ط	قطر 110 مم .	PL.3.3
	19,110.0	130	147	م.ط	قطر 160 مم .	PL.3.4
	16,500.0	75	220	م.ط	قطر 75 مم . Pressurized	PL.3.5
SAUDI CAST, FD-7010SR					الصفاية الأرضية (FLOOR DRAIN): توريد وتركيب صفيات أرضية (FLOOR DRAIN) بقطر 75 مم 15*15 سم كاملة مع قطع التوصيل من ال (P.V.C) شاملة الغطاء استانلس إستيل ,والمواسير والوصلات حسب المواصفات و المخططات والسعر يشمل كافة القطع والاكسسوارات اللازمة .	PL.4
	20,240.0	220	92	عدد	توريد وتركيب صفيات أرضية طولية (SHOWER TARY) بقطر 50 مم 60*10 سم كاملة مع قطع التوصيل من ال (P.V.C) شاملة الغطاء استانلس إستيل ,والمواسير والوصلات حسب المواصفات و المخططات والسعر يشمل كافة القطع والاكسسوارات اللازمة .	PL.4.1
	8,640.0	180	48	عدد	توريد وتركيب صفيات أرضية (FLOOR CLEANOUT) بقطر 110 مم 15*15 سم كاملة مع قطع التوصيل من ال (P.V.C) شاملة الغطاء استانلس إستيل ,والمواسير والوصلات حسب المواصفات و المخططات والسعر يشمل كافة القطع والاكسسوارات اللازمة .	PL.4.2
	6,080.0	160	38	عدد	توريد وتركيب صفيات أرضية (GRATING) بقطر 110 مم 15*15 سم لزوم القبو كاملة مع قطع التوصيل شاملة الغطاء الحديد الزهر (HD) ,والمواسير والوصلات حسب المواصفات و المخططات والسعر يشمل كافة القطع والاكسسوارات اللازمة .	PL.4.3
	1,760.0	220	8	عدد	توريد وتركيب صفيات أرضية (FLOOR DRAIN) بقطر 75 مم 15*15 سم كاملة مع قطع التوصيل من ال (P.V.C) شاملة الغطاء استانلس إستيل ,والمواسير والوصلات حسب المواصفات و المخططات والسعر يشمل كافة القطع والاكسسوارات اللازمة .	PL.4.4



SAUDI CAST, FD-5180	660.0	220	3	عدد	توريد وتركيب ضبة تنظيف أرضية (CLEANOUT) بقطر 110 مم 15*15 سم لزوم القبو كاملة مع قطع التوصيل شاملة الغطاء الحديد الزهر (HD), والمواسير والوصلات حسب المواصفات و المخططات والسعر يشمل كافة القطع والاكسسوارات اللازمة .	PL.4.5
	6,300.0	300	21	عدد	توريد وتركيب صفيات أرضية طولية (FLOOR GRATING CHANNEL) بقطر 110 مم , 25*50 سم لزوم منحدرات الدخول للقبو كاملة مع قطع التوصيل شاملة الغطاء الحديد الزهر (HD), والمواسير والوصلات حسب المواصفات و المخططات والسعر يشمل كافة القطع والاكسسوارات اللازمة . غرف التفتيش (MANOLES):	PL.4.6
	3,200.0	1,600	2	عدد	توريد وتركيب غرفة تفتيش من الخرسانة كاملة طبقا للاعماق الموضحة بالكود و المخططات مع قطع التوصيل شاملة الغطاء يتحمل الخدمة نصف الشاقة MD والسعر يشمل جميع الأعمال الإنشائية اللازمة والعزل وكذلك عمل مجارى الصرف اللازمة فيها وتركيب مواسير المدخل والمخرج حسب المناسيب والعزل الداخلى مقاس 60 * 60 سم.	PL.5 PL.5.1
SAUDI CAST,MC- 2148MD	1,200.0	600	2	عدد	كالبند السابق ولكن جالى تراب مقاس 30 * 30 سم.	PL.5.2
	1,200.0	600	2	عدد	كالبند السابق ولكن جالى تراب مقاس 30 * 30 سم.	PL.5.3
					خزانات المياه العلوية (ROOF) (WATER TANKS):	PL.6
Alminif, Alzamil, Almuhdaib	22,400.0	5,600	4	عدد	توريد وتركيب خزان بولي اثيلين عدد 4 طبقات معزول بسعة 5 متر مكعب شامل البند جميع الصمامات والمحابس اللازمة قبل وبعد الخزان وتحكم وعوامات المياه الكهربائية والقاعدة الخرسانية وكل ما يلزم لنهو العمال طبقا للمواصفات القياسية وأصول الصناعة مع التثبيت للخزان مع القاعدة بواسطة حزام معدني لا يقل عن 2 حزام للخزان الواحد. وعزل مواسير البوليبروبيلين المستخدمة ضد اشعة الشمس بالياف الصوف الزجاجي المغطى بالألومنيوم سمك 0.6 مم .	PL.6.1
					مضخات المياه (WATER PUMPS):	PL.7



Groundfos, Pedrolo	25,000.0	12,500	2	طقم	توريد وتركيب واختبار وضبط و معايرة و تسليم طقم مضخات مياه تتكون من مضختين (Duty,1Standby1) واحدة تعمل والاخرى احتياطية من النوع الطرد المركزي لضخ المياه من الخزان المياه العلوي الي الشبكة شاملا الوصلات وجميع الاكسسورات والملحقات والصمامات والمحابس و العوامات الكهربائية كل ما يلزم طبقا حسب المخططات والمواصفات: BOOSTER PUMP: 35GPM @15 M , 220V,60HZ,1PH (BOOSTER PUMP)	PL.7.1
Groundfos, Pedrolo	11,000.0	11,000	1	طقم	توريد وتركيب واختبار وضبط و معايرة و تسليم طقم مضخات مياه من النوع الغاطس داخل الخزان تتكون من مضختين (Duty,1Standby1) واحدة تعمل والاخرى احتياطية من النوع الطرد المركزي لضخ المياه من الخزان المياه الارضي الي الخزان العلوي شاملا الوصلات وجميع الاكسسورات والملحقات والصمامات والمحابس و العوامات والتوصيلات الكهربائية ولوحة التحكم كل ما يلزم طبقا حسب المخططات والمواصفات: TRANSFER PUMP : 60 GPM @30 M , 220V,60HZ,1PH (TRANSFER PUMP)	PL.7.2
Groundfos, Pedrolo	8,500.0	8,500	1	طقم	توريد وتركيب واختبار وضبط و معايرة و تسليم طقم مضخات لزوم مياه الصرف للبيارات (SUMP PIT) تتكون من مضختين تعملان بالتناوب من النوع الغاطس لضخ مياه الصرف من البيرة الي شبكة الصرف شاملا الوصلات وجميع الاكسسورات والملحقات والصمامات والمحابس ولوحة التحكم و العوامات والتوصيلات الكهربائية ولوحة التحكم وغطاء البيرة وكل ما يلزم طبقا حسب المخططات والمواصفات: SUBMIRISBLE PUMP: 30GPM @20 M , 220V,60HZ,1PH (DRAINAGE PUMP)	PL.7.3
Groundfos, Pedrolo	19,600.0	9,800	2	طقم	توريد وتركيب واختبار وضبط و معايرة و تسليم طقم مضخات لزوم مياه الصرف للبيارات (SUMP PIT) تتكون من مضختين تعملان بالتناوب من النوع الغاطس لضخ مياه الصرف من البيرة الي شبكة الصرف شاملا الوصلات وجميع الاكسسورات والملحقات والصمامات والمحابس ولوحة التحكم و العوامات والتوصيلات الكهربائية ولوحة التحكم وغطاء البيرة وكل ما يلزم طبقا حسب المخططات والمواصفات: SUBMIRISBLE PUMP: 30GPM @20 M , 220V,60HZ,1PH (DRAINAGE PUMP)	PL.7.4



					المخططات والمواصفات: SUBMIRSIBLE PUMP: 50GPM @20 M , 220V,60HZ,1PH (DRAINAGE PUMP)	
KTP, RAK Therm					مواسير التغذية بالمياه (- PPR PIPES) PN20:توريد وتركيب مواسير حراري (PPR- PN20) لأعمال التغذية بالمياه خارج المناطق الرطبة وشاملة جميع القطع والإكسسوارات والتجهيزات والوصلات والتوصيلات والتعليق والتثبيت والعزل والتشغيل والتعقيم والإختبار طبقاً للمخططات والمواصفات . عدد 1,465 30 43,950.0 قطر 25 مم . عدد 216 38 8,208.0 قطر 32 مم . عدد 133 55 7,315.0 قطر 40 مم . عدد 220 70 15,400.0 قطر 50 مم . عدد 70 90 6,300.0 قطر 65 مم . عدد 34 105 3,570.0 قطر 75 مم . عدد 85 160 13,600.0 قطر 110 مم . السخانات الكهربائية (ELECTRICAL) (WATER HEATER) : توريد وتركيب سخان مياه كهربائي من النوع الأفقي من النوع المغلف من الداخل ستانل ستيل والسعر يشمل المواسير الحار والبارد و جميع المحابس والوصلات المرنة والتوصيلات الكهربائية ومحبس عدم رجوع ومحبس الزاوية ومزود بصمام أمان , ويشمل السعر جميع مايلزم التركيب طبقاً للمواصفات. عدد 42 600 25,200.0 سخان مياه من اجود الأنواع سعة 50 لتر . عدد 6 750 4,500.0 سخان مياه من اجود الأنواع سعة 60 لتر . الصمامات (VALVES) : عدد 40 120 4,800.0 توريد وتركيب واختبار محبس عزل زاوية بقطر 1 بوصة gate valve Isolation عدد 7 95 665.0 توريد وتركيب واختبار محبس عزل بقطر 1 بوصة valve Isolation ball عدد 12 120 1,440.0 توريد وتركيب واختبار محبس عزل بقطر 1.25 بوصة ball valve Isolation عدد 2 160 320.0 توريد وتركيب واختبار محبس عزل بقطر 2 بوصة valve Isolation ball	PL.8 PL.8.1 PL.8.2 PL.8.3 PL.8.4 PL.8.5 PL.8.6 PL.8.7 PL.9 PL.9.1 PL.9.2 PL.9.3 PL.10 PL.10.1 PL.10.2 PL.10.3 PL.10.4
SAUDI CERAMIC						



	550.0	110	5	عدد	توريد وتركيب وتشغيل وضمان واختبار حنفية (Hosepipe) للري أو الغسيل - مقاس 3/4 بوصة .	PL.10.5
					عدادات المياه (WATER METERS) :	PL.11
	3,200.0	3,200	1	عدد	توريد وتركيب وتشغيل وضمان واختبار غرفة عدادات للمياه تحتوي علي عداد المياه شامل محبس البوابة ومحبس عدم الرجوع وكافة الاكسسوارات اللازمة للتركيب كالغطاء وغيره والتشغيل الجيد الامن طبقا للمواصفات والمخططات .	PL.11.1
					- مقاس 2 بوصة .	
	2,200.0	2,200	1	عدد	توريد وتركيب وصله تعبئة الخزان الاحتياطية 2 بوصة شامل محبس العزل قبل ومحبس عدم الرجوع والعمومات الميكانيكية داخل الخزان وصندوق حماية وكافة الاكسسوارات اللازمة للتركيب والتشغيل الجيد الامن طبقا للمواصفات والمخططات .	PL.11.2
					مقاس 110 مللى .	
	11,000.0	5,500	2	مقطوعية	توريد وتنفيذ الأعمال الميكانيكية الخاصة بخزان المياه الارضى من عوامات ووصلات وكابلات توصيل وأغطية خدمة شاقة وسلم بحاري من الحديد المجلفن ووصلة تهوية للخزان تتكون من مواسير حديد مجلفن بقطر 4 بوصة والاكواع اللازمة ومركب في نهايتها شبكة مضادة للحشرات والقوارض , وكل ما يلزم للتركيب من محابس وقطع توصيل وخلافه.	PL.11.3
					أجمالى نظام أعمال السباكة (TOTAL) (PLUMBING SYSTEM)	PL.T
					الأعمال الخاصة (SPECIAL SYSTEM)	SP
					أعمال المسابح (SWIMMING POOL) :	SP.1
CLIENT APPROVAL	120,000.0	60,000	2	عدد	توريد وتركيب و تشغيل و اختبار و ضبط و معايرة بواسطة طرف ثالث معتمد من قبل المهندس المشرف والمالك اعمال المسبح شامل المضخة والفتر والسخان ووحدة الكلور ومروحة السحب ومضخة تصريف المياه المتسرية والمحابس والمواسير والوصلات والسلم والانارة وجميع الملحقات الإكسسوارات اللازمة لإنهاء العمل علي اكمل وجه ومتضمنة بما يتطابق مع المخططات والمواصفات وتوجيهات المهندس المشرف ولن يتم قبول أي مطالبة بسبب الجهل أو عدم المعرفة.- المساحة التقريبية : 31 متر مربع بعمق 2.0 متر	SP.1.1



	1,037,503.0				أجمالي الأعمال الخاصة (TOTAL) (SPECIAL SYSTEM)	SP.T
	1,037,503.0				أجمالي أعمال الميكانيكا في المبني	ME.T

عبدالله النمي للإستشارات الهندسية ABDULLAH ALNUMAY ENGINEERING CONSULTANCY 					المملكة العربية السعودية المالك : شركة مدر للتطوير المشروع : ذات النخل (سكني - فندقى) الموقع : المدينة المنورة	25121 8
REV 1.0	202/06/30 6	التاريخ			جدول وصف وكميات - الأعمال الميكانيكية	
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	وصف البند	الرقم
CLIENT APPROVAL	740,000.0	185,000	4	عدد	أعمال المصاعد (ESCALATOR & ELECATOR) : توريد وتركيب و تشغيل و اختبار و ضبط و معايرة بواسطة طرف ثالث معتمد من قبل المهندس المشرف والمالك اعمال المصعد من نوع (VVVF-MRL) 380V,3Ph حمولة 540 كجم عدد 9 شخص عدد 4 ادوار وعدد 4 وقفات والباب يفتح في اتجاهين من المنتصف وفي اتجاهين من الامام والخلف و مقاوم للحريق وسرعة الكابينة لا تقل عن 1.0 م/ث شامل التشطيب الداخلي والانارة والتهوية والربط مع نظام الانذار وجميع الملحقات الإكسسوارات اللازمة لأنهاء العمل علي اكمل وجه حسب المخططات والمواصفات واصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف. توريد وتركيب و تشغيل و اختبار و ضبط و معايرة بواسطة طرف ثالث معتمد من قبل المهندس المشرف والمالك اعمال المصعد من نوع (VVVF-MRL) 380V,3Ph حمولة 280 كجم عدد 4 شخص عدد 3 ادوار وعدد 3 وقفات والباب يفتح في اتجاهين من المنتصف وفي اتجاهين من الامام والخلف و مقاوم للحريق وسرعة الكابينة لا تقل عن 1.0 م/ث شامل التشطيب الداخلي والانارة والتهوية والربط مع نظام الانذار وجميع الملحقات الإكسسوارات اللازمة لأنهاء	SP.2 SP.2.1 SP.2.1
CLIENT APPROVAL	280,000.0	140,000	2	عدد		



					العمل علي اكمل وجه حسب المخططات ومواصفات واصول الصنعة وتوجيهات المهندس المشرف.	
	1,020,000.0				أجمالي الأعمال الخاصة (TOTAL SPECIAL) (SYSTEM	SP.T
	1,020,000.0				أجمالي أعمال الميكانيكا في المبني	ME.T



عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك: شركة مدر للتطوير
مشروع: ذات النخل (مبنى الفندق) ZAT AL
NAKHEEL (HOTEL)
الموقع: المدينة المنورة
جدول وصف وكميات - الأعمال الميكانيكية

REV 0.0	2026/07/04	التاريخ			جدول وصف وكميات - الأعمال الميكانيكية	AR
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	وصف البند	الرقم
					ملخص SUMMARY	SM
	2,411,160.0	2,411,160	1	UNIT	أولاً: أعمال نظام تكييف الهواء (HVAC)	1
	1,037,503.0	1,037,503	1	UNIT	ثانياً: اعمال السباكة (PLUMBING)	2
	1,020,000.0	1,020,000	1	UNIT	ثالثاً: اعمال المصاعد	3
	4,468,663.0				إجمالي أعمال تجهيزية للموقع (Site Mobilization)	SM .T





5 · SUMMARY ملخص

عبدالله النمي
للإستشارات الهندسية
ABDULLAH ALNUMAY
ENGINEERING CONSULTANCY



المالك: شركة مدر للتطوير

مشروع : ذات النخل (مبنى الفندق)

الموقع : المدينة المنورة

جدول وصف وكميات - (الأعمال الانشائية - الاعمال المعمارية- الاعمال الكهربائية - الاعمال الميكانيكية)

REV 0.0	2026/07/04	التاريخ	جدول وصف وكميات			AR
الملاحظات	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	وصف البند	الرقم
					ملخص SUMMARY	SM
	6,514,604.6	6,514,605	1	UNIT	أولاً : الاعمال الانشائية لمبنى (الفندق)	1
	7,771,833.0	7,771,833	1	UNIT	ثانياً : الاعمال المعمارية لمبنى (الفندق)	2
	2,605,150.0	2,605,150	1	UNIT	ثالثاً : الاعمال الكهربائية لمبنى (الفندق)	3
	4,468,663.0	4,468,663	1	UNIT	رابعاً : الاعمال الميكانيكية لمبنى (الفندق)	4
	21,360,250.6				إجمالي أعمال المشروع	SM .T



ملاحظات هامة :

- 1- مدة سريان العرض 30 يوما من تاريخ الإصدار.
- 2- الأسعار الموضحة لأعمال الميكانيكا والكهرباء يتم مراجعتها واعتماده بعد مراجعة المخططات المعتمدة قبل بدء الاعمال.



التنفيذ والتسليم وحدود المسؤولية EXECUTION, DELIVERY & RESPONSIBILITIES

التنفيذ والتسليم

- مدة تنفيذ الأعمال حسب ما يتم الاتفاق عليها عند توقيع العقود.

حدود مسؤولياتنا

تلتزم شركة عزوم المتحدة للمقاولات بتوفير العمالة الماهرة والمؤهلة مع توفير المواد اللازمة لتنفيذ البنود وفقاً لما ذكر في جداول الكميات ضمن نطاق المشروع، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة. وتشمل مسؤوليات شركتنا:

- توفير العمالة الفنية المتخصصة.
- توفير المواد.
- توفير المعدات والأدوات اللازمة للتنفيذ.
- الإشراف الفني على العمالة.
- تنفيذ الأعمال حسب المخططات والمواصفات.
- الالتزام بإجراءات السلامة داخل الموقع.

شروط الدفع وجدول الدفعات PAYMENT TERMS

شروط الدفع

- الالتزام بسداد الفواتير خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ استلام الفاتورة.
- أي تأخير في الدفع يؤثر على سير العمل بالمشروع.

جدول الدفعات

- 20% من قيمة العرض عند توقيع العقد.
- يُقسَّم باقي المبلغ على دفعات (مستخلصات) حسب نسبة الإنجاز أو حسب ما يتم الاتفاق عليه.





نقاط التواصل والاستفسارات

POINTS OF CONTACT

المستوى	الاسم	المنصب	التواصل
المستوى الأول	م. يحيى آل سلامة	الرئيس التنفيذي	0500077006 yahya@Azoomunited.com
المستوى الثاني	م. وليد مرجونه	مدير المشاريع	0507341903 waleed.m@azoomunited.com



شركة عزوم المتحدة للمقاولات · AZOOM United Co.